กองช่าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๐๔ จากบ้านนายเคลื่อน เขียวชัย - สี่แยกท่าไทร หมู่ที่ ๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน ๖๙๘,๒๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ก่อสร้างช่องระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด , ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.วังอ่าง กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๗๑๓,๕๙๓ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**

๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างงานขลประทาน

แบบ ปร. ๕ ปร.๔

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)**

- นายนรินทร์ เหลือสม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็นกรรมการ
- นายศรัณยู เพ็ชร์สงฆ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างงานชลประทาน แบบ ปร.5

ราชการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง (กองช่าง)

ประเภทงาน : คูระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง : คูระบายน้ำ คสล.สาย04 จากบ้านนายเคลื่อน เขียวชัย - สี่แยกท่าไทร หมู่ที่ 4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน ..2.....แผ่น แบบเลขที่...../.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....13.....เดือน..กันยายน ..พ.ศ..2559..... แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	523,085.88	1.3642	713,593.76	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%
				-	-ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					-เงินประกันผลงานหัก...0...%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			713,593.760	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..
สรุป					- ฝนชุก2
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			713,593.00	- ราคาน้ำมันเฉลีย 23.50บาท/ลิตร
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 200 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,567.97 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 151/2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนรินทร์ เหลือสม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศรัณยู เพ็ชร์ลงฆ์)

กำหนดราคากลาง : ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 200 เมตร แบบ

สถานที่ก่อสร้าง : คูระบายน้ำ คสล.สาย04 จากบ้านนายเคลื่อน เขียวชัย - สี่แยกท่าไทร หมู่ที่ 4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

กำหนดราคากลาง : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....12.....เดือน...กันยายน...พ.ศ...2559..... แผ่นที่1./2.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	**งานคูระบายน้ำ คสล.**								
1.1	งานตีนขุด	52.00	ลบ.ม.			17.70	920	920	
1.2	ทรายรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	516.66	7,749.90			7,750	
1.3	คอนกรีต 1:3:5	12.00		1,278.00	15,336.00	333	3,998	19,334	
1.4	คอนกรีต 1:2:4	64.00	ลบ.ม.	1,562.00	99,968.00	498	31,872	131,840	
1.5	งานเหล็กเสริม							-	
	-เหล็ก RB 9	2,925.94	กก.	20.694	60,549.33	3.550	10,387	70,936	
	-ลวดผูกเหล็ก	87.00	กก.	45.48	3,956.76		-	3,957	
1.6	งานไม้แบบ	840.00	ตร.ม.		-	154	129,360	129,360	
	-ค่าไม้แบบ (คิด25%)	210.00	ลบ.ฟ.	532.71	111,869.10		-	111,869	
	-ค่าไม้เคร่า	63.00	ลบ.ฟ.	532.71	33,560.73		-	33,561	
	-ตะปู 3"	210.00	กก.	51.40	10,794.00		-	10,794	
	ยอดยกไป							520,321.09	

กำหนดราคากลาง : ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 200 เมตร แบบ ข

สถานที่ก่อสร้าง : คูระบายน้ำ คสล.สาย04 จากบ้านนายเคลื่อน เขียวชัย - สี่แยกท่าไทร หมู่ที่ 4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

กำหนดราคากลาง : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....12.....เดือน...กันยายน...พ.ศ...2559..... แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							520,321.09	
2	**งานช่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด**								
2.1	ช่องระบายน้ำขนาด ∅ 0.20 ม.	3	จุด	254.16	762.48	76.00	228	990.48	
2.2	ช่องระบายน้ำขนาด ∅ 0.80 ม.	1	จุด	1,365.31	1,365.31	409.00	409	1,774.31	
	รวมวัสดุ-แรงงาน							523,085.88	