กองช่าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายทวน – เขตหมู่ที่ ๒ (หมู่ที่ ๓)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๑,๗๖๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๓ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ใช้เครื่องจักรกลเกรดปรับผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๕๒๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร , ขุดคูระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวข้างละ ๕๐๐ เมตร (รวม ๑,๐๐๐ เมตร) พร้อมเกลี่ยแต่งดินขุด), ดำเนินการฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาด ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน , ขนาด ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน , โดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท้องท่อพร้อมยาแนวท่อด้วยปูน – ทราย , ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.วังอ่าง กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑,๗๙๖,๙๗๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)

- นางอัจฉรา จันทร์มุณี ตำแหน่ง ปลัด อบต.วังอ่าง เป็นประธานกรรมการ
- นางสาวพิชชาภา สงขาว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ระยะทาง 525 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสามแยกบ้านนายทวน - เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,150	10.96	34,524.00	1.4019	15.36	48,399.19
2	งานดินขุด	ลบ.ม.	80	18.09	1,447.20	1.4019	25.36	2,028.82
3	งานหินคลุกไหล่ทาง	ตร.ม.	67.00	420.34	28,162.78	1.4019	589.27	39,481.40
4	งานผิวจราจร	ตร.ม.	2,643	453.06	1,197,437.58	1.4019	635.14	1,678,687.74
5	งานท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3)							
	ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	15	1,349.42	20,241.30	1.4019	1,891.75	28,376.27
							รวม	1,796,973.42
							คิดเป็นเงิน	1,796,973.00

วอักษร (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน

*ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,281,812.86 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	- บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)	=	- บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 174/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางอัจฉรา จันทร์มุณี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวพิชชาภา สงขาว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)