การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างเสาธงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมีชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
- ก่อสร้างเสาธงขนาดฐานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร เสาธงสูง ๖ เมตร ,
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๘,๔๘๒ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**
๕.๑ แบบสรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร แบบ ปร. ๕
๕.๒ แบบ ปร. ๔

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)**
- นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
- นายศรัณยู เพ็ชร์สงฆ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ

สรุปผลคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างงานอาคาร

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ประเภทงาน.....ก่อสร้างเสาธงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมีชัย

สถานที่ก่อสร้าง ....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่...../.....

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน .....2.....แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ..2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	21,785.86	1.3074	28,482.83	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					-เงินประกันผลงานหัก...0...%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			28,482.835	ราคาน้ำมันเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			28,482.00	

ตัวอักษร (- หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาท -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 80/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุเมธ บุญสนิท) (นายศรัณยู เพ็ชร์สงฆ์)

กำหนดราคากลาง : โครงการก่อสร้างเสาธงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมีชัย แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง แบบเลขที่ / รายการที่ .....

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรม.การกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
1	ดินถม	3.00	ลบ.ม.	141.00	423.00	99.00	297.00	720.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.56	ลบ.ม.	330.00	185.46	91.00	51.14	236.60	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.45	ลบ.ม.	1,332.96	599.83	398.00	179.10	778.93	
4	**งานโครงสร้าง คสล.**								
4.1	คอนกรีต 1:2:4	1.58	ลบ.ม	1,571.40	2,482.81	498.00	786.84	3,269.65	
4.2	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็ก RB9	110.00	กก.	20.601	2,266.11	4.10	451.00	2,717.11	
	-ลวดผูกเหล็ก	3.50	กก.	45.48	159.18	-	-	159.18	
5	งานก่ออิฐ	10.80	ตร.ม.	135.87	1,467.39	80.00	864.00	2,331.39	
6	งานฉาบปูนเรียบ	6.52	ตร.ม	66.20	431.59	95.00	619.40	1,050.99	
7	งานทรายล้าง	14.50	ตร.ม.	233.26	3,382.31	121.00	1,754.50	5,136.81	
	ยอดยกไป	-	-	-	-	-	-	**16,400.66**	

กำหนดราคากลาง : โครงการก่อสร้างเสารงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมีชัย แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง แบบเลขที่ / รายการที่ .....

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
	ยอดยกมา	-	-	-	-	-	-	**16,400.66**	
8	งานเหล็กเสาธง	1	งาน	-	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	
	-ท่อเหล็ก GS Ø 2"	1	ท่อน	823.36	823.36	-	-	823.36	
	-ท่อเหล็ก GS Ø 1 1/2"	1	ท่อน	678.50	678.50	-	-	678.50	
	-บัวเหล็ก GS Ø 2"	3	อัน	250	750.00	-	-	750.00	
	-บัวเหล็ก GS Ø 1 1/2"	1	อัน	120	120.00	-	-	120.00	
	-บัวเหล็ก GS Ø 1 "	4	อัน	100	400.00	-	-	400.00	
	-ข้อต่อ ลด 2 X 1 1/2"	1	อัน	250	250.00	-	-	250.00	
	-น็อต Ø 12 มม.	2	ชุด	50	100.00	-	-	100.00	
	งานสีน้ำมัน	1.20	ตร.ม.	56.45	67.74	38.00	45.60	113.34	
	ธงชาติไทย พร้อมสายเชือก	1	ชุด	250	250.00	-	-	250.00	
	รวมวัสดุ - แรงงาน	-	-	-	-	-	-	**21,785.86**	