กองช่าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอถังประปาบริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส – บ้านโป๊ะวัด หมู่ที่ ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๗๓๕,๙๖๗ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างระบบประปาขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ชุด ฝังท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๒,๗๖๐ เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๒๕ จุด ติดตั้งทุ่นลอยน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เจาะสำรวจดินทางธรณีฟิสิกส์ จำนวน ๑ จุด ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ตามแบบกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๗๕๘,๙๔๒ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร แบบ ปร. ๖

๕.๒ แบบสรุปคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๕

๕.๓ แบบ ปร. ๔ แบบ ปร. ๔ (พ) ปร. ๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)

- นางสาวพิชชาภา สงขาว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
- นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ที่ นศ.๘๑๑๐๓/๐๕๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง – อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๔๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง – อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด หมู่ที่ ๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๔๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง – อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด หมู่ที่ ๕ แล้วเสร็จเป็นเงิน ๗๕๘,๙๔๒.-บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองถ้วน-) พร้อมนี้ได้จัดส่งเอกสารกำหนดราคากลางมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว

จึงนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการดังกล่าว หากเห็นชอบด้วยเห็นควรลงนามในเอกสารที่เสนอมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวพิชชาภา สงขาว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)

เห็นสมควรให้ท่านนายกอนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นางอัจฉรา จันทร์บุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๙ ก.พ. ๖๐

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายดิเรก หนูสาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
วันที่ ๙ เดือน กพ. พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง -อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ...บริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง..... แบบเลขที่. ....- / .....

แบบ ปร.4 , ปร.4(พ) , และ ปร.5 ที่แนบมา มีจำนวน...6.....แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-งานถังประปาพร้อมถังกรองและทุ่นลอย	552,822.71	-ราคาดังกล่าวไม่รวมงาน
2	-งานระบบท่อเมนประปา	194,425.69	ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า
3	-ค่าใช้จ่ายพิเศษ	11,694.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	758,942.40	
สรุป			
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	**758,942.00**	

ตัวอักษร(-เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 411/2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวพิชชาภา สงขาว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์คำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุเมธ บุญสนิท)

แบบสรุปคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง) แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน.....ก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง -อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด

สถานที่ก่อสร้าง ...บริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน .....4.....แผ่น แบบเลขที่...../.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่....8.....เดือน. กุมภาพันธ์ ...พ.ศ..2560.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	-งานถังประปาพร้อมถังกรอง	422,970.71	1.3070	552,822.71	Factor F
	พร้อมทุ่นลอย				- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%
	-งานระบบท่อเมนประปา	148,757.22	1.3070	194,425.69	-ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					-เงินประกันผลงานหัก...0...%
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	11,694.00	1.000	11,694.00	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			758,942.403	
สรุป	.....				- ราคาน้ำมัน 26.50 บาท/ลิตร
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			**758,942.00**	

ตัวอักษร (- เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ..... - ..... ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ..... - ..... บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 411/2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวพิชชาภา สงขาว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุเมธ บุญสนิท)

คำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง -อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด (ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 **แบบ**

สถานที่ก่อสร้าง ...บริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง **หมู่ที่** 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง **แบบเลขที่** / **รายการที่** .....

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 **แผ่นที่** 1/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
	1.งานถังประปาพร้อมถังกรอง								
1.1	**งานฐานรากหอถัง**								
	งานดินขุด	36.00	ลบ.ม.	-	-	18.28	658.08	658.08	-ขุดด้วยเครื่องจักร
	ทรายหยาบรองพื้น	4.60	ลบ.ม.	373.83	1,719.62	91.00	418.60	2,138.22	
	งานคอนกรีต 1:2:4	8.89	ลบ.ม.		-	498.00	4,427.22	4,427.22	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3,040.38	กก.	2.831	8,607.32			8,607.32	
	-ทรายหยาบ	5.06	ลบ.ม.	373.83	1,891.5700			1,891.57	
	- หิน 1-2	9.69	ลบ.ม.	350.00	3,391.54			3,391.54	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB12	251.77	กก.	19.468	4,901.46	3.401	856.27	5,757.73	
	- เหล็ก RB15	304.87	กก.	19.850	6,051.67	3.401	1,036.86	7,088.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	45.48	591.24			591.24	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	18.51	ตร.ม.			133.00	2,461.83	2,461.83	
	-ค่าไม้แบบ(คิด 80%)	14.80	ลบ.ฟ.	532.71	7,884.11			7,884.11	
	-ไม้เคร่า	4.40	ลบ.ฟ.	532.71	2,343.92			2,343.92	
	-ตะปู	5.50	กก.	51.40	282.70			282.70	
	ยอดยกไป							**47,524.00**	

คำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง -อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด (ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 แบบ

สถานที่ก่อสร้าง ...บริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง แบบเลขที่ / รายการที่ .....

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แผ่นที่ 2/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
	ยอดยกมา							**47,524.00**	
1.2	งานฐานรากถังกรอง								
	งานคอนกรีต 1:2:4	0.34	ลบ.ม.			436.00	148.24	148.24	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	116.28	กก.	2.831	329.19			329.19	
	-ทรายหยาบ	0.19	ลบ.ม.	373.83	71.03			71.03	
	- หิน 1-2	0.37	ลบ.ม.	350.00	129.50			129.50	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.28	ลบ.ม.	373.83	104.67	91.00	25.48	130.15	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB9	16.01	กก.	20.601	329.82	3.401	54.45	384.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	45.48	22.74	-	-	22.74	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.			133.00	199.50	199.50	
	-ค่าไม้แบบ(คิด 80%)	1.50	ลบ.ฟ.	532.71	799.07			799.07	
	-ไม้เคร่า	0.45	ลบ.ฟ.	532.71	239.72			239.72	
	-ตะปู	0.50	กก.	51.40	25.70			25.70	
1.3	งานหอถังประปาขนาด 20 ลบ.ม.	1.00	ชุด	335,000.00	335,000.00	-	-	335,000.00	- รวมค่าขนส่งและติดตั้ง
	พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์								
1.4	งานไฟฟ้าภายนอก								
	สายเมนไฟฟ้าTHW ขนาด 1X16ตร.มม.	60	ม.	56.23	3,373.80			3,373.80	
	รวมวัสดุ-แรงงาน(รายการที่ 1.1-1.3)							**388,376.91**	

คำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง -อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด (ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 แบบ

สถานที่ก่อสร้าง ...บริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง แบบเลขที่ / รายการที่ .....

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แผ่นที่ 3/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
2	งานหุ่นลอยพร้อมปั๊มน้ำ	1	ชุด			1,700.00	1,700.00	1,700.00	-คิด30 % ของค่าวัสดุ2.1-2.6
2.1	- ถัง PE.ขนาด 200 ลิตร	3	ถัง	800.00	2,400.00			2,400.00	
2.2	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	6	ท่อน	485.20	2,911.20			2,911.20	
	พร้อมทาสีกันสนิม								
2.3	- ท่อ PE100 PN8 ขนาด Ø 40 มม.	20	ม.	29.13	582.60			582.60	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
2.4	-งานปั๊มน้ำขนาด 2 แรงม้า(แบบจมน้ำ)	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00			27,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์				-			-	
	รวมเงินงานหุ่นลอยพร้อมปั๊มน้ำ							34,593.80	
	รวมเงินรายการที่ 1-2							422,970.71	

คำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง -อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด (ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 แบบ

สถานที่ก่อสร้าง ...บริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง **แบบเลขที่** / **รายการที่** .....

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 **แผ่นที่** 4/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
3	**งานระบบท่อเมนประปา**								
	- งานขุดดิน-ถมคืน	248.40	ลบ.ม.	-	-	18.28	4,540.75	4,540.75	
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว (ชั้น 8.5)	690	ท่อน	168.22	116,071.80	-	-	116,071.80	
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 1 นิ้ว (ชั้น 8.5)	7	ท่อน	65.42	457.94	-	-	457.94	
	- ข้อต่อสามทาง PVC. Ø 2 นิ้ว	1	อัน	42.53	42.53	-	-	42.53	
	- ข้องอ 90 PVC. Ø 2 นิ้ว	4	อัน	35.05	140.20			140.20	
	- ข้อต่อสามทางลด PVC. Ø 2" X 1"	25	อัน	41.04	1,026.00	-	-	1,026.00	
	- มาตรวัดน้ำชนิดใบพัด Ø 2 นิ้ว	1	เครื่อง	10,510.00	10,510.00			10,510.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	6	ตัว	1,048.00	6,288.00	-	-	6,288.00	
	- ฝาปิดปลายท่อ PVC.Ø 2 นิ้ว	3	อัน	25.00	75.00	-	-	75.00	
	- ฝาปิดปลายท่อ PVC.Ø 1 นิ้ว	25	อัน	15.00	375.00	-	-	375.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด500 กรัม	20	กระป๋อง	121.50	2,430.00	-	-	2,430.00	
	- ค่าแรงงานประกอบท่อ PVC.	1	งาน			6,800.00	6,800.00	6,800.00	- คิด 5%ของค่าวัสดุงานท่อ
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน (รายการที่3)							**148,757.22**	

แบบ ปร.4 (พ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง -อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด (ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ...บริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานเจาะสำรวจดินฯ	6	เมตร	11,694.00	- อัตราราคางาน
					ต่อหนวยสำนักงบ
					ประมาณ มิ.ค.58
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ			**11,694**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 411/2559 ได้พิจารณาแล้ว.เห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวพิชชาภา สงขาว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง -อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส - บ้านโป๊ะวัด แบบ

สถานที่ก่อสร้าง ...บริเวณบ้านนายโกวิทย์ สังข์ทอง หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	คอนกรีต ลบ.ม.	ไม้แบบ ตร.ม.	ไม้ค้ำยันต้น	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/ กก.						เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย/กก.						หมายเหตุ
					6 มม.	9 มม.	12 มม.	15 มม.	19 มม.	25 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.	15 มม.	19 มม.	25 มม.	
1	งานฐานรากหอถัง	8.89	18.51				251.77	304.87									
2	งานฐานรากถังกรอง	0.34	1.50			16.01											
	รวม	9.23	20.01			16.01	251.77	304.87									