การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยขันธ์ หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
เป็นเงิน ๒,๔๗๖,๔๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
- ขุดลอกสระเก็บน้ำเดิมปากกว้าง ๖๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ความลึกเดิมแบ่งเป็น ๔ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ลึกจากระดับคันดินเดิม ๕.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๓๑ เมตร ยาว ๓๔ เมตร
ส่วนที่ ๒ ลึกจากระดับคันดินเดิม ๔.๔๐ เมตร ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร
ส่วนที่ ๓ ลึกจากระดับคันดินเดิม ๕.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร
ส่วนที่ ๔ ลึกจากระดับคันดินเดิม ๖.๖๐ เมตร ขนาดกว้าง ๓๑ เมตร ยาว ๖๙ เมตร

ดำเนินการขุดลอกใหม่ ปากกว้างเดิม ๖๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกจากระดับคันดินเดิม ๙.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๑๙ ลูกบาศก์เมตรพร้อมขนย้ายดินขุด , ถากถางล้มต้นไม้พร้อมเกลี่ยแต่งปรับพื้นที่ ขอบสระน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๔ ตารางเมตร , ดำเนินการปูแผ่นพลาสติกหนา ๐.๗๕ มิลลิเมตร บริเวณท้องสระ ขอบสระและคันดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๔๐ ตารางเมตร , ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒,๔๖๔,๔๕๙ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**
๕.๑ แบบสรุปผลคำนวณราคากลางงานชลประทาน แบบ ปร.๔ ปร.๕

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประธานกรรมการ
- นางสาวมลชิตา วงล่อง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ที่ นศ.๘๑๑๐๓/๔๖ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตาม บันทึกข้อความกองคลัง ที่ นศ ๘๑๑๐๒/- ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ขออนุมัติใช้คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยขันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังอ่าง และแจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลางโครงการดังกล่าวใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยขันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังอ่างแล้วเสร็จ เป็นเงิน ๒,๔๖๔,๔๕๙.-บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการ หากเห็นชอบด้วยเห็นควรลงนามในเอกสารที่เสนอมานี้ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารราคากลางมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวมลชิตา วงล่อง) (นายสุเมธ บุญสนิท)

-เห็นสมควรตามเสนอ

(ลงชื่อ)
(นางอัจฉรา จันทร์มุณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายติเรก หนูสาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
วันที่ ๒๕ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ ปร.5
แผ่นที่ 1/1

สรุปผลคำนวณราคากลางงานซลประทาน

ส่วนราชการ ..คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ประเภทงาน : ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่...../.....

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน ..1.....แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่....22.....เดือน. ธันวาคม...พ.ศ..2559.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซลประทาน	1,789,892.34	1.3752	2,461,459.94	Factor F
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	3,000		3,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					-เงินประกันผลงานหัก...0...%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,464,459.94	- ฝนชุก2
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			**2,464,459.00**	- ราคาน้ำมันเฉลี่ย26.50บาท/ลิตร
ตัวอักษร (- สองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 153/2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวมลชิตา วงส่อง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)

แบบ ปร.4

คำนวณราคากลาง : โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ...../.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่....22.....เดือน...ธันวาคม ...พ.ศ...2559.....

แผ่นที่1./1.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	1,704.00	ตร.ม.			2.58	4,396.32	4,396.32	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	12,019.00	ลบ.ม.			18.28	219,707.32	219,707.32	
3	ค่าตักดินขุด	12,019.00	ลบ.ม.			9.06	108,892.14	108,892.14	
4	ค่าขนย้ายดินขุด	12,019.00	ลบ.ม.			34.64	416,338.16	416,338.16	-ขนส่งรถ 10 ล้อ
5	งานปูพลาสติก หนา 0.75 มม.	11,340.00	ตร.ม.	71.76	813,758.40	20	226,800.00	1,040,558.40	ระยะทาง 10 กม.
								1,789,892.34	