กองคลัง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกที่ทำการปกครอง - หัวถนนสาย ๔๑ หมู่ที่ ๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน ๕๔๓,๒๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร , ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ใช้เครื่องจักรกลเกรดปรับผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๗๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๒ ตารางเมตร , ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙**

เป็นเงิน ๔๖๕,๗๓๗ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง , แบบ ปร. ๔

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)**

- นายทรงเกียรติ เดชสม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
- นายสุภชัย เรืองจันทร์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
- นายธนยศ เทพยศ	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจจร กว้าง 5 ม. ระยะทาง 177 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายสามแยกที่ทำการปกครอง - หัวถนนสาย41 หมู่ที่ 4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับผิวจราจร	ตร.ม.	1,062.00	1.69	1,794.78	1.3574	2.29	2,436.23
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	23.00	438.40	10,083.20	1.3574	595.08	13,686.94
4	งานผิวจราจร	ตร.ม.	885.00	374.27	331,232	1.3574	508.03	449,614.74
							รวม	465,737.91
							คิดเป็นเงิน	465,737.00

ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	343,110.30	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 128/2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายทรงเกียรติ เดชสม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุภชัย เรืองจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนยศ เทพยศ)

คำนวณราคากลาง :โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ระยะทาง 177 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายสามแยกที่ทำการปกครอง - หัวถนนสาย41 หมู่ที่ 4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	งานผิวจราจร							
1	งานทรายหยาบรองพื้น	23	ลบ.ม	514.36	11,830.28	-	-	11,830.28
2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	133	ลบ.ม	1,924.47	255,473.39	-	-	255,473.39
3	ค่าปูผิวคอนกรีต	885	ตร.ม.			12.22	10,814.70	10,814.70
4	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-
	-เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20X0.20 ม.#	885	ตร.ม.	30.00	26,550.00	5.00	4,425.00	30,975.00
	-เหล็ก RB 15 มม.	139.28	กก.	19.268	2,683.61	-	-	2,683.61
	-เหล็กเสริม RB 19 มม.	13.38	กก.	21.539	288.19	-	-	288.19
	-เหล็กเสริม DB 12 มม.	279.66	กก.	18.243	5,101.84	-	-	5,101.84
5	ค่าแรงแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	177	ม.	-	-	21.94	3,883.38	3,883.38
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	266	ม.	25.00	6,637.50	13.35	3,544.43	10,181.93
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน(รายการที่ 1-6)							**331,232.32**
	ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร							**374.27**