กองคลัง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกควนไมตรี - เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
เป็นเงิน ๖๕๘,๘๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตารางเมตร , ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ใช้เครื่องจักรกลเกรดปรับผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตร , ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๕๕๙,๒๑๗ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง , แบบ ปร. ๔

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)**
- นายทรงเกียรติ เดชสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- นายสุภชัย เรืองจันทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
- นายธนยศ เทพยศ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

งการ ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกควนไมตรี - เขตหมู่ที่ 2 กว้าง 5 ม.ระยะทาง 215 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสาย.สายสามแยกควนไมตรี - เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับผิวจราจร	ตร.ม.	1,290.00	1.69	2,180.10	1.3574	2.29	2,959.27
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.00	438.40	7,452.80	1.3574	595.08	10,116.43
4	งานผิวจราจร	ตร.ม.	1,075.00	374.27	402,344	1.3574	508.03	546,142.20
							รวม	**559,217.90**
							คิดเป็นเงิน	**559,217.00**

ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	411,977.24	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 128/2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายทรงเกียรติ เดชสม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุภชัย เรืองจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนยศ เทพยศ)

ราคาต่อหน่วยงานผิวจราจร

คิดจากขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว 215 เมตร (มีรอยต่อตามยาว)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	งานผิวจราจร							
1	งานทรายหยาบรองพื้น	68.00	ลบ.ม	514.36	34,976.48	-	-	34,976.48
2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	161.25	ลบ.ม	1,924.47	310,320.79	-	-	310,320.79
3	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,075.00	ตร.ม.			12.22	13,136.50	13,136.50
4	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20X0.20 ม.#	1,075	ตร.ม.	30.00	32,250.00	5.00	5,375.00	37,625.00
	เหล็ก RB 15 มม.	162.630	กก.	19.268	3,133.55	-	-	3,133.55
	เหล็กเสริม RB 19 มม.	26.760	กก.	21.539	576.38	-	-	576.38
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	339.70	กก.	18.243	6,197.15	-	-	6,197.15
5	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	322.50	ม.	25.00	8,062.50	13.35	4,305.38	12,367.88
6	ค่าแรงแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	215	ม.	-	-	21.94	4,717.10	4,717.10
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน(รายการที่ 1-6)							**423,050.83**
	ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร							**393.53**