**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกปากหม้วย – คลองส่งน้ำชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
เป็นเงิน ๖๕๖,๓๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร , ใช้เครื่องจักรกลขุดรื้อพื้นทางเดิม แล้วบดทับกว้าง ๕.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร , เสริมวัสดุลูกรังผิวจราจร จำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดเรียบ , ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น ๓ ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ × ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๒ แถวๆ ละ ๙ ท่อน ( รวม ๑๘ ท่อน ) โดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท้องท่อพร้อมยาแนวท่อด้วยปูน - ทราย , ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๖๕๒,๘๖๒ บาท ( หกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)**
- นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประธานกรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
- นายศรัณยู เพ็ชร์สงฆ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

กองช่าง

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ที่ นศ.๘๓๑๐๓/๑๕๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๐๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากหมัวย-คลองส่งน้ำชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๐๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากหมัวย-คลองส่งน้ำชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ แล้วเสร็จ ราคากลางเป็นเงิน ๖๕๒,๘๖๒.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน พร้อมนี้ได้จัดส่งเอกสารกำหนดราคากลางมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว

จึงนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการดังกล่าว หากเห็นชอบด้วยเห็นควรลงนามในเอกสารที่เสนอมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศรัณยู เพ็ชร์สงฆ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางอัจฉรา จันทร์มุณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(นายดิเรก หนูสาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายสามแยกปากหมวย - คลองส่งน้ำชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่1/1

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วยX $F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ | ตร.ม. | 1,100 | 10.96 | 12,056.00 | 1.4019 | 15.36 | 16,901.30 |
| 2 | งานวัสดุลูกรังพร้อมบดอัดเรียบ | ลบ.ม. | 50 | 187.36 | 9,368.00 | 1.4019 | 262.65 | 13,132.99 |
| 3 | งานหินคลุกไหล่ทาง | ลบ.ม. | 18.00 | 420.34 | 7,566.12 | 1.4019 | 589.27 | 10,606.94 |
| 4 | งานท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) | | | | | | | |
| | -ท่อ ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. | ท่อน | 18 | 1,662.68 | 29,928.24 | 1.4019 | 2330.91 | 41,956.39 |
| 5 | งานผิวจราจร | ตร.ม. | 1,000 | 406.78 | 406,780.00 | 1.4019 | 570.26 | 570,264.88 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | **รวม** | **652,862.50** |
| | | | | | | | **คิดเป็นเงิน** | **652,862.00** |

**ตัวอักษร (-หกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน-)**

*ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

| | | | |
|---|---|---|---|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 465,698.36 | บาท |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - | บาท |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - | บาท |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์) | = | - | บาท |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.4019 | |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - | |
| ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | = | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 100/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศรัณยู เพชร์สงฆ์) (นายสุเมธ บุญสนิท)