การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกทางโจร – โรงเรียนบ้านหนองนนทรี หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
เป็นเงิน ๖๕๑,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร , ใช้เครื่องจักรกลขุดรื้อพื้นทางเดิม แล้วบดทับกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร , ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ × ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๓ ท่อน (รวม ๑๓ ท่อน) ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ × ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑ แถว ๆ ละ ๑๐ ท่อน (รวม ๑๐ ท่อน) โดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท้องท่อพร้อมยาแนวท่อด้วยปูน - ทราย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๖๔๒,๖๓๘ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)**
- นางสาวมลชิตา วงล่อง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประธานกรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
- นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

กองช่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ที่ นศ.๘๑๑๐๓/๑๕๖ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๐๑ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกทางโจร – โรงเรียนบ้านหนองนนทรี หมู่ที่ ๒ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๐๑ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกทางโจร – โรงเรียนบ้านหนองนนทรี หมู่ที่ ๒ แล้วเสร็จ ราคากลางเป็นเงิน ๖๔๒,๖๓๘.-บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน พร้อมนี้ได้จัดส่งเอกสารกำหนดราคากลางมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว

จึงนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการดังกล่าว หากเห็นชอบด้วยเห็นควรลงนามในเอกสารที่เสนอมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวมลฑิตา ลงล่อง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)
(นางอัจฉรา จันทร์มุณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายดิเรก หนูสาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

การ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.

านที่ก่อสร้าง : ถนนสายสามแยกทางโจร - โรงเรียนบ้านหนองนนทรี หมู่ที่ 2 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,200	10.96	13,152.00	1.4019	15.36	18,437.78
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	26	420.34	10,928.84	1.4019	589.27	15,321.14
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3)							
	-ท่อ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	23	1,225.85	28,194.55	1.4019	1718.51	39,525.93
4	งานผิวจราจร	ตร.ม.	1,000	406.13	406,130.00	1.4019	569.35	569,353.64
							รวม	642,638.49
							คิดเป็นเงิน	642,638.00

ตัวอักษร (-หกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-)

*ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	458,405.39	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 101/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวมลชิตา วงล่อง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม)