การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายชวนชม – บ้านใต้ หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
เป็นเงิน ๖๕๖,๓๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร , ใช้เครื่องจักรกลขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับกว้าง ๕.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๒.๕๐ ตารางเมตร , ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ × ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน (รวม ๗ ท่อน) โดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท้องท่อพร้อมยาแนวท่อด้วยปูน - ทราย , ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๖๖๙,๘๔๖ บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)**
- นางสาวนิศานาถ ศรีโยธา ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ประธานกรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
- นายธัญธร ปลอดใจดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

กองช่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ที่ นศ.๘๑๑๐๗/๒๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๐๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายชวนชม - บ้านใต้ หมู่ที่ ๕ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๐๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายชวนชม – บ้านใต้ หมู่ที่ ๕ แล้วเสร็จ ราคากลางเป็นเงิน ๖๖๙,๘๙๖.-บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน พร้อมนี้ได้จัดส่งเอกสารกำหนดราคากลางมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว

จึงนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการดังกล่าว หากเห็นชอบด้วยเห็นควรลงนามในเอกสารที่เสนอมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวนิศานาถ ศรีโยธา)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธัญธร ปลอดใจดี)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

-เห็นชอบตามเสนอ

(ลงชื่อ)
(นางอัจฉรา จันทร์มุณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒ ก.ค. ๖๐

-เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายดิเรก หนูสาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 215 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายจากสามแยกบ้านนายชวนชม - บ้านใต้ หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,182.50	10.96	12,960.20	1.4019	15.36	18,168.90
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	19	420.34	7,986.46	1.4019	589.27	11,196.21
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3)							
	-ท่อ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	7	1,225.85	8,580.95	1.4019	1718.51	12,029.63
4	งานผิวจราจร	ตร.ม.	1,075	417.01	448,285.75	1.4019	584.6	628,451.79
							รวม	**669,846.53**
							คิดเป็นเงิน	**669,846.00**

ตัวอักษร (-หกแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน-)

*ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	477,813.36	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 102/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวนิศานาถ ศรีโยธา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุเมธ บุญสนิท)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธัญธร ปลอดโจดี)