การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกจากบ้านนายสวัสดิ์ บุญสุข – หัวสะพานลานข่อย (หมู่ที่ ๖)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
เป็นเงิน ๖๕๘,๘๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร , ใช้เครื่องจักรกลขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับกว้าง ๕.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๐ ตารางเมตร , ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๖๕๗,๖๖๘ บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)**
- นายสุภชัย เรืองจันทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประธานกรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
- จ่าเอกไวยวุฒิ หมวดทองแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน กรรมการ

กองช่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ที่ นศ.๘๓๑๐๓/๑๕๓ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๐๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสวัสดิ์ บุญสุข – หัวสะพานลานข่อย หมู่ที่ ๖ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๐๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสวัสดิ์ บุญสุข – หัวสะพานลานข่อย หมู่ที่ ๖ แล้วเสร็จ ราคากลางเป็นเงิน ๖๕๗,๖๖๘.-บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน พร้อมนี้ได้จัดส่งเอกสารกำหนดราคากลางมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว

จึงนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการดังกล่าว หากเห็นชอบด้วยเห็นควรลงนามในเอกสารที่เสนอมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุภชัย เรืองจันทร์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(จ่าเอกไชยวุฒิ หมวดทองแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

-เห็นควรกำหนดราคากลางตามเสนอ

(ลงชื่อ)
(นางอัจฉรา จันทร์มุณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายดิเรก หนูสาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 220 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายสามแยกบ้านนายสวัสดิ์ บุญสุข - หัวสะพานลานข่อย หมู่ที่ 6 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	าคาต่อหน่ว	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,210.00	10.96	13,261.60	1.4019	15.36	18,591.43
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	20	420.34	8,406.80	1.4019	589.27	11,785.49
3	งานผิวจราจร	ตร.ม.	1,100	406.78	447,458.00	1.4019	570.26	627,291.37
							รวม	657,668.29
							คิดเป็นเงิน	657,668.00

ตัวอักษร (-หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-)

*ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	469,126.40	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัม.พันธ์)	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 103/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุภชัย เรืองจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(จ่าเอกไวยวุฒิ หมวดทองแก้ว)