กองช่าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยหนองบ่อ หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๑,๓๘๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โครงการขุดลอกห้วยหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรกลขุดลอกรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑

- สภาพเดิมปากกว้าง ๔ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร , ขุดลอกใหม่ปากกว้างเฉลี่ย ๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร

ช่วงที่ ๒

- สภาพเดิมปากกว้าง ๓ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร , ขุดลอกใหม่ปากกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๓

- สภาพเดิมปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร , ขุดลอกใหม่ปากกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร

ช่วงที่ ๔

- สภาพเดิมปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร , ขุดลอกใหม่ปากกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๓๐,๘๒๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งดินขุด, ดำเนินการถางป่า, ขุดตอพื้นที่รวม ๕,๕๙๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.วังอ่าง กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๓๔๙,๕๕๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)

- นางสุภาณี สุวรรณธนู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
- นางสาวนิศานาถ ศรีโยธา ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ กรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน

โครงการ : ขุดลอกห้วยหนองบ่อ

สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	30,822	26.38	813,084.36	1.3752	36.27	1,118,153.61
2	ค่าเกลี่ยแต่งดินขุด	ลบ.ม.	30,822	5	154,110.00	1.3752	6.87	211,932.07
3	งานถางป่า,ขุดตอ	ตร.ม.	5,595	2.53	14,155.35	1.3752	3.47	19,466.43
							รวม	1,349,552.11
							คิดเป็นเงิน	1,349,552.00

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน-)

*ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	981,349.71	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	=	1.3752	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 174/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสุภาณี สุวรรณธนู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ศรีโยธา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)