กองช่าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงถนนจากบ้านควนมิตรจากหัวถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ – เขตหมู่ที่ ๙,๕ (หมู่ที่ ๖)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
เป็นเงิน ๑,๑๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
- ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร พื้นที่ ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร, ถมหินคลุกผิวจราจรจำนวน ๑,๔๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ , ขุดคูน้ำขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง รวม ๓,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ, ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต. วังอ่าง กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๒๒๒,๙๕๓ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง)**
- นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประธานกรรมการ
- นางสาวมลชิตา วงล่อง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ : โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านควนมิตรจากหัวถนนลาดยางหมู่ที่6- เขตหมู่ที่9,5 กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร
(ช่วงจากหัวถนนลาดยางควนมิตร - สามแยกควนไม้ป้อง)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบ้านควนมิตรจากหัวถนนลาดยางหมู่ที่6 - เขตหมู่ที่9,5 หมู่ที่ 6 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	21,000.00	10.86	228,060.00	1.4019	15.22	319,717.31
2	งานขุดคูน้ำ	ลบ.ม.	1,313.00	17.89	23,489.57	1.4019	25.07	32,930.02
3	ค่าเกลี่ยแต่งดินขุด	ลบ.ม.	1,313.00	5.00	6,565.00	1.4019	7.00	9,203.47
4	งานวัสดุหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	1,470.00	417.85	614,239.50	1.4019	585.78	861,102.35
							รวม	1,222,953.15
							คิดเป็นเงิน	1,222,953.00

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน-)

*ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	872,354.07	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 174/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวดรณี พันธ์ฤทธิ์ดำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวมลชิตา วงล่อง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)