

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยทำการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ **๘๒๐,๑๒๔.-บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)**

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านล่างฝั่งตะวันออก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยทำการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ **๘๒๕,๓๕๓.-บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ระบุที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและเป็นสัญญาเดียว แยกรายโครงการดังนี้ โครงการที่ ๑ มีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๓,๐๐๐.-บาท โครงการที่ ๒ มีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๔,๐๐๐ บาท

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) จะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางหรือนำหลักฐานการลงทะเบียนในระบบ e-GP แนบมาพร้อมเอกสารสอบราคาจ้างด้วยก็ได้

/กำหนดดู....

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เวลา ๐๘.๔๕ น. และ**กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม** ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยไปดูสถานที่ด้วยยานพาหนะของตนเอง ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบราคาได้แต่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวัน เวลา ดังกล่าว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะยกมาเป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หรือเพื่อผลในการยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้ และไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง และในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒) และ**กำหนดเปิดซองสอบราคา**ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โครงการที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โครงการที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ โดยแยกขายรายโครงการดังนี้ โครงการที่ ๑ ขายชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โครงการที่ ๒ ขายชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kuanthong.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๗๕-๔๒๓๐ กด ๒ (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านล่างฝั่งตะวันออก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๒๕,๓๕๓.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายสมเกียรติ มาศปัน ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๓

๖.๕ นายสุรชัย ทิพย์มนตรี ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านล่างฝั่งตะวันออก (ตอนที่ 2)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,920.00	-	1.40	-	2,688.00	2,688.00	1.4019	1.9627	3768.3072
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,920.00	-	8.68	-	16,665.60	16,665.60	1.4019	12.1685	23363.5046
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	192.00	150.00	44.65	28,800.00	8,572.80	37,372.80	1.4019	272.8798	52392.9283
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	64.00	270.00	30.44	17,280.00	1,948.16	19,228.16	1.4019	421.1868	26955.9575
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	128.00	150.00	30.44	19,200.00	3,896.32	23,096.32	1.4019	252.9588	32378.7310
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	192.00	2,000.00	-	384,000.00	-	384,000.00	1.4019	2,803.8000	538329.6000
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,280.00	-	11.93	-	15,270.40	15,270.40	1.4019	16.7247	21407.5738
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,280.00	27.05	5.00	34,624.00	6,400.00	41,024.00	1.4019	44.9309	57511.5456
	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	275.32	-	6,883.00	-	6,883.00	1.4019	385.9711	9649.2777
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	496.16	-	992.32	-	992.32	1.4019	695.5667	1391.1334
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.3912	-	3,401.00	-	1,330.47	1,330.47	1.4019	4,767.8619	1865.1876
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	48.60	400.00	-	19,440.00	-	19,440.00	1.4019	560.7600	27252.9360
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	320.00	-	18.53	-	5,929.60	5,929.60	1.4019	25.9772	8312.7062
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	25.60	18.00	-	460.80	-	460.80	1.4019	25.2342	645.9955
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	256.00	-	13.57	-	3,473.92	3,473.92	1.4019	19.0238	4870.0884
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	6.00	25.00	-	150.00	-	150.00	1.4019	35.0475	210.2850
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.78	45.48	-	444.79	-	444.79	1.4019	63.7584	623.5573
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	8.00	887.85	130.76	7,102.80	1,046.08	8,148.88	1.4019	1,427.9894	11423.9149
											822,353.23
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											825,353.23
ราคากลางในการก่อสร้าง		(**แปดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน**)									**825,353.00**

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 586,599.07

2.ค่า Factor F=1.4019 = 235,754.16

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ มาศปัน)
ประชาคม หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรชัย ทิพย์มนตรี)
ประชาคม หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.สายประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๒๐,๑๒๔.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายบุญมี บุญแก้ว ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๒

๖.๕ นายจำเริญ รอดทับ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ 1
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,920.00	-	1.40	-	2,688.00	2,688.00	1.4019	1.9627	3768.3072
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,920.00	-	8.68	-	16,665.60	16,665.60	1.4019	12.1685	23363.5046
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	192.00	150.00	44.65	28,800.00	8,572.80	37,372.80	1.4019	272.8798	52392.9283
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	64.00	270.00	30.44	17,280.00	1,948.16	19,228.16	1.4019	421.1868	26955.9575
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	128.00	150.00	30.44	19,200.00	3,896.32	23,096.32	1.4019	252.9588	32378.7310
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	192.00	2,000.00	-	384,000.00	-	384,000.00	1.4019	2,803.8000	538329.6000
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,280.00	-	11.93	-	15,270.40	15,270.40	1.4019	16.7247	21407.5738
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,280.00	27.05	5.00	34,624.00	6,400.00	41,024.00	1.4019	44.9309	57511.5456
	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	275.32	-	6,883.00	-	6,883.00	1.4019	385.9711	9649.2777
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	496.16	-	992.32	-	992.32	1.4019	695.5667	1391.1334
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.3912	-	3,401.00	-	1,330.47	1,330.47	1.4019	4,767.8619	1865.1876
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	48.60	400.00	-	19,440.00	-	19,440.00	1.4019	560.7600	27252.9360
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	320.00	-	18.53	-	5,929.60	5,929.60	1.4019	25.9772	8312.7062
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	25.60	18.00	-	460.80	-	460.80	1.4019	25.2342	645.9955
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	256.00	-	13.57	-	3,473.92	3,473.92	1.4019	19.0238	4870.0884
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	6.00	25.00	-	150.00	-	150.00	1.4019	35.0475	210.2850
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.78	45.48	-	444.79	-	444.79	1.4019	63.7584	623.5573
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40x1.00 ม.	ท่อน	6.00	644.86	91.63	3,869.16	549.78	4,418.94	1.4019	1,032.4853	6194.9120
											817,124.23
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											820,124.23
	ราคากลางในการก่อสร้าง	(	**แปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน**								**820,124.00**

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 582,869.13

2.ค่า Factor F=1.4019 = 234,255.10

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจำเริญ รอดทับ)
ประชาคม หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญมี บุญแก้ว)
ประชาคม หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง