โครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

****

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนวัดปากเนตร

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยอำเภอปากพนัง ได้รับเรื่องราวจากราษฎรในพื้นที่ตำบลชะเมา ได้รับความเดือดร้อนและขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนวัดปากเนตรเนื่องจากเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไป-มาบนสายถนนดังกล่าวได้

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาบนเส้นทางสายนี้ และตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญ จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมถนนสายสายข้างโรงเรียนข้างวัดปากเนตร โดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม.

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสายนี้

๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสายนี้

๓. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

๔. เป้าหมาย

๑. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

๒. เพื่อให้เกษตรกรขนส่งผลผลิตได้สะดวก

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กันยายน ๒๕๖๐

๖. วิธีดำเนินการ

โดยทำการซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนวัดปากเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลชะเมา รายละเอียดเอกสารที่แนบ (สรุปรายการประมาณการ)

๗. สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายข้างโรงเรียนวัดปากเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ และท้องที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาบนเส้นทางสายนี้ได้

๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางสายนี้

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)

ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน

นายอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนวัดปากเนตร หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานปรับปรุงถนน	75,187.80	1.4019	105,405.78	
2	หมวดงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
3	หมวดงาน				
4	หมวดงาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			105,405.78	
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้าง			105,000.00	
	(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน**			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนวัดปากเนตร หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 680 เมตร โดยทำการลงหิน คลุก จำนวน 180 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประมาณราคาโดย นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ชะเมา **เมื่อวันที่** 20 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	180.00	ลบ.ม.	250.00	45,000.00	18.00	3,240.00	48,240.00	
2	ค่าขนส่ง หินคลุก	180.00	ลบ.ม.	0	-	149.71	26,947.80	26,947.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**75,187.80**	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนวัดปากเนตร





