แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับข้าราชการ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๓,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับข้าราชการ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ หลัง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๑๖,๑๑๕.๖๗ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายประเดียว ช่วยคล้าย	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสกสรร มณีฉาย	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐพล องอาจ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับข้าราชการ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการ ศูนย์ราชการอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอบางขัน
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 8 หน้า
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 3 ธันวามคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	700,340.70	1.3081	916,115.67	
2	**ประเภทงานทาง**				
3	**ประเภทงานชลประทาน**				
4	**ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม**				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .. . ..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .... 7 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .... 7 .... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			916,115.67	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			916,115.67	
	ตัวอักษร	**เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์**			

(ลงชื่อ) ~~ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง~~
นายประเดียว ช่วยคล้าย
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
นายเสกสรร มณีฉาย
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
นายณัฐพล องอาจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (อบต.วังหิน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

คำสั่ง คำสั่งที่ 243/2568 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการ ศูนย์ราชการอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 5 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอบางขัน

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 1								
1	งานรื้อถอนผนังไม้	45.57	ตร.ม.	-	-	31.00	1,412.67	1,412.67	รื้อขนไป
2	งานรื้อถอนหลังคาอาคาร	119.00	ตร.ม.	-	-	26.00	3,094.00	3,094.00	รื้อขนไป
3	งานรื้อถอนหลังคาโรงจอดรถ	34.80	ตร.ม.	-	-	26.00	904.80	904.80	รื้อขนไป
4	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	34.20	ตร.ม.	-	-	31.00	1,060.20	1,060.20	รื้อขนไป
5	งานรื้อถอนโถส้วมแบบชักโครก	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อขนไป
6	งานรื้อถอนบานประตู บานไม้	1.00	ชุด	-	-	90.00	90.00	90.00	รื้อขนไป
	ขนาด 0.80 x 0.95 ม.								
7	งานรื้อถอนบานหน้าต่าง บานไม้	10.00	ชุด			135.00	1,350.00	1,350.00	รื้อขนไป
	ขนาด 1.20 x 1.40 ม.								
8	งานรื้อถอนท่อโสโครกและท่อน้ำทิ้ง	1.00	งาน			200.00	200.00	200.00	รื้อขนไป
9	งานก่อคอนกรีตท่อบล๊อก	40.14	ตร.ม.	120.00	4,816.80	93.00	3,733.02	8,549.82	
10	งานฉาบปูนเรียบผนัง	80.28	ตร.ม.	75.00	6,021.00	96.00	7,706.88	13,727.88	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานหลังคา METAL SHEET	153.80	ตร.ม.	300.00	46,140.00	72.00	11,073.60	57,213.60	
	หนา 0.35 มม. (สี)								
	วัสดุฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม.	153.80	ตร.ม.	250.00	38,450.00	26.00	3,998.80	42,448.80	
	เชิงชาย 2 IN 1	80.00	ม.	230.00	18,400.00	74.00	5,920.00	24,320.00	
12	งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	52.20	ตร.ม.	320.00	16,704.00	77.00	4,019.40	20,723.40	
	โครงคร่าวเหล็ก ชุปสังกะสี @ 0.60 ม. ทาสี								
13	งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.	35.00	ตร.ม.	250.00	8,750.00	77.00	2,695.00	11,445.00	
	โครงคร่างเหล็ก ชุปสังกะสี@ 0.60 ม. (ทาสี)								
14	งานโถส้วมแบบชักโครกและท่อน้ำทิ้ง	1.00	งาน	2,542.06	2,542.06	450.00	450.00	2,992.06	
15	งานติดตั้งประตูบานไม้ขนาด 0.80x1.95 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
	พร้อมวงกบและอุปกรณ์								
16	บานหน้าต่าง กระจกหนา 5 มม. กรอบ	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	350.00	2,100.00	29,100.00	
	บานอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับขนาด 1.10x1.30 ม.								
	วงกบอลูมิเนียม								
17	บานประตูกระจก หนา 5 มม. กรอบ	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	700.00	700.00	12,700.00	
	บานอลูมิเนียมบานเลื่อนเดียวพร้อมติดตาย								
	ขนาด 2 x 2 ม. วงกบอลูมิเนียม								
18	งานผนังไม้สำเร็จรูป	45.57	ตร.ม.	520.00	23,696.40	69.00	3,144.33	26,840.73	
19	งานทาสีผนังอาคาร	305.00	ตร.ม.	44.00	13,420.00	35.00	10,675.00	24,095.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	4.56	ตร.ม.	250.00	1,140.00	169.00	770.64	1,910.64	
21	งานไฟฟ้า								
	-โคมไฟอกไก่ หลอด LED ขนาด 2X18 w	6.00	ชุด	980.00	5,880.00	138.00	828.00	6,708.00	
	-เต้ารับไฟฟ้าคู่ ชนิดมีกราว 4X4	5.00	ชุด	70.00	350.00	118.00	590.00	940.00	
	-งานสวิตซ์	6.00	ชุด	28.00	168.00	92.00	552.00	720.00	
	-ตู้ควบคุม 2 ช่อง	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	รวมค่าแรง
	-สายไฟฟ้า	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	รวม บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 1							**307,321.60**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 2								
1	งานรื้อถอนบานประตู บานไม้	5.00	ชุด	-	-	90.00	450.00	450.00	รื้อขนไป
2	งานรื้อถอนโถส้วมแบบชักโครก	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อขนไป
3	งานรื้อถอนผนังกระจกบานเกล็ดพร้อม	4.68	ตร.ม.	-	-	30.00	140.40	140.40	รื้อขนไป
	หน้าต่าง								
4	งานรื้อถอนหลังคาอาคาร	90.00	ตร.ม.	-	-	26.00	2,340.00	2,340.00	รื้อขนไป
5	งานรื้อถอนฝ้าเพดานภายในอาคาร	56.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,960.00	1,960.00	รื้อขนไป
6	งานติดตั้งประตูบานไม้ ขนาด 0.70X2.00 ม.	1.00	ชุด	950.00	950.00	105.00	105.00	1,055.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
7	งานติดตั้งประตูบานไม้ ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	105.00	105.00	1,905.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
8	งานติดตั้งประตูบานไม้ ขนาด 0.60x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
9	งานติดตั้งบานประตู PVC พร้อมอุกรณ์	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	175.00	175.00	1,965.00	
10	งานพื้นกระเบื้องเคลือบ	8.23	ตร.ม.	250.00	2,057.50	166.00	1,366.18	3,423.68	
11	งานหลังคา METAL SHEET	90.00	ตร.ม.	300.00	27,000.00	72.00	6,480.00	33,480.00	
	หนา 0.35 มม. (สี)								
12	วัสดุฉนวนกันความร้อน	90.00	ตร.ม.	250.00	22,500.00	25.00	2,250.00	24,750.00	
13	งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	56.00	ตร.ม.	320.00	17,920.00	75.00	4,200.00	22,120.00	
	โครงคร่าวเหล็ก ชุปสังกะสี @ 0.60 ม. ทาสี								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.	34.00	ตร.ม.	250.00	8,500.00	75.00	2,550.00	11,050.00	
	โครงคร่างเหล็ก ชุปสังกะสี@ 0.60 ม. (ทาสี)								
15	งานก่ออิฐบล๊อกแก้ว	4.68	ตร.ม.	2,000.00	9,360.00	600.00	2,808.00	12,168.00	
16	งานทาสีผนังอาคาร	300.00	ชุด	44.00	13,200.00	30.00	9,000.00	22,200.00	
17	งานไฟฟ้า								
	-โคมไฟอกไก่ หลอด LED ขนาด 2X18 w	6.00	ชุด	980.00	5,880.00	150.00	900.00	6,780.00	
	-เต้ารับไฟฟ้าคู่ ชนิดมีกราว 4X4	5.00	ชุด	70.00	350.00	110.00	550.00	900.00	
	-งานสวิตซ์	6.00	ตร.ม.	28.00	168.00	90.00	540.00	708.00	
	-ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	รวมค่าแรง
	-สายไฟฟ้า	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	รวม บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 2							**162,170.08**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 3								
1	งานรื้อถอนผนังไม้	79.11	ตร.ม.	-	-	30.00	2,373.30	2,373.30	รื้อขนไป
2	งานรื้อถอนหลังคาอาคาร	85.26	ตร.ม.	-	-	25.00	2,131.50	2,131.50	รื้อขนไป
3	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	44.46	ตร.ม.	-	-	35.00	1,556.10	1,556.10	รื้อขนไป
4	งานก่อคอนกรีตบล๊อก	6.21	ตร.ม.	120.00	745.20	84.00	521.64	1,266.84	
5	งานฉาบปูนผนังเรียบ	12.42	ตร.ม.	75.00	931.50	87.00	1,080.54	2,012.04	
6	งานผนังไม้สำเร็จรูป	72.90	ตร.ม.	520.00	37,908.00	69.00	5,030.10	42,938.10	
7	งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	44.46	ตร.ม.	320.00	14,227.20	75.00	3,334.50	17,561.70	
	โครงคร่าวเหล็ก ชุปสังกะสี @ 0.60 ม. ทาสี								
8	งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.	31.00	ตร.ม.	250.00	7,750.00	75.00	2,325.00	10,075.00	
	โครงคร่างเหล็ก ชุปสังกะสี@ 0.60 ม. (ทาสี)								
9	งานทาสีผนังอาคาร	162.00	ตร.ม.	44.00	7,128.00	30.00	4,860.00	11,988.00	
10	งานไฟฟ้า								
	-โคมไฟอกไก่ หลอด LED ขนาด 2X18 w	6.00	ชุด	980.00	5,880.00	150.00	900.00	6,780.00	
	-เต้ารับไฟฟ้าคู่ ชนิดมีกราว 4X4	5.00	ชุด	70.00	350.00	110.00	550.00	900.00	
	-งานสวิตซ์	6.00	ชุด	28.00	168.00	90.00	540.00	708.00	
	-ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	รวมค่าแรง
	-สายไฟฟ้า	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	รวม บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 3							**113,240.58**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 4 และ 5								
1	งานรื้อถอนโถส้วมแบบนั่งยอง	2.00	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
2	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
3	งานรื้อถอนบานประตูไม้	6.00	บาน	-	-	105.00	630.00	630.00	รื้อขนไป
4	งานติดตั้งโถส้วมแบบนั่งยอง	2.00	ชุด	1,168.22	2,336.44	150.00	300.00	2,636.44	
5	งานติดตั้งบานประตูไม้	6.00	บาน	1,800.00	10,800.00	175.00	1,050.00	11,850.00	
	ขนาด 0.90x1.80 เมตร								
6	งานรื้อถอนบานหน้าต่างบานเกล็ดไม้	1.00	งาน	-	-	180.00	180.00	180.00	
7	งานก่ออิฐบล๊อกแก้ว	10.00	ตร.ม.	2,000.00	20,000.00	600.00	6,000.00	26,000.00	
8	งานทาสีผนังอาคาร	448.00	ตร.ม.	44.00	19,712.00	30.00	13,440.00	33,152.00	
9	งานไฟฟ้า								
	-โคมไฟอกไก่ หลอด LED ขนาด 2X18 w	12.00	ชุด	980.00	11,760.00	150.00	1,800.00	13,560.00	
	-เต้ารับไฟฟ้าคู่ ชนิดมีกราว 4X4	10.00	ชุด	70.00	700.00	110.00	1,100.00	1,800.00	
	-งานสวิตซ์	10.00	ชุด	28.00	280.00	90.00	900.00	1,180.00	
	-ตู้ควบคุม	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	รวมค่าแรง
	-สายไฟฟ้า	2.00	งาน	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรง
	รวม บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 4 และ 5							**117,608.44**	

1	บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 1		307,321.60	
2	บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 2		162,170.08	
3	บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 3		113,240.58	
4	บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 4 และ 5		117,608.44	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุทั้งโครงการ		**700,340.70**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายประเดียว ช่วยคล้าย

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเสกสรร มณีฉาย

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพล องอาจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (อบต.วังหิน)