ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน (บ้านควนประ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ประมาณการโดย นายศิริพงศ์ เท็กเชย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ำประปา**								
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้นคุณภาพ 8.5	1,000.00	ม.	43.46	43,460.00	25.00	25,000.00	68,460.00	
	- ท่อ PVC Ø 1½" ชั้นคุณภาพ 8.6	1,500.00	ม.	27.10	40,650.00	25.00	37,500.00	78,150.00	
	- ข้อสามทาง 90° ชั้นคุณภาพ 13.5ขนาด Ø 2" ลด¾"	10.00	อัน	29.10	291.00	-	-	291.00	
	- ข้อสามทาง 90° ชั้นคุณภาพ 13.5	15.00	อัน	45.60	684.00	-	-	684.00	
	ขนาดØ 1½" ลด Ø ¾"								
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	240.00	240.00	1,000.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1½"	2.00	ชุด	590.60	1,181.20	180.00	360.00	1,181.20	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	25.00	กระป๋อง	140.19	3,504.75	-	-	3,504.75	
	- ฝาครอบอุด Ø ¾"	25.00	อัน	4.40	110.00	-	-	110.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**153,380.95**	
	- ประมาณราคานี้เป็นเพียงการประมาณเท่านั้นอาจจะมีการขาดตกบกพร่องบางรายการ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการถอดแบบและประมาณราคา								
	ให้ถูกต้องตรงตามความจริงตามแบบบรูปรายการกำหนด								

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนสายบางปริก - ควนหินราว

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79602 / ลงวันที่ พฤศจิกายน เดือน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเข็ม Ø 4" × 3.00 ม.	55.00	ท่อน	150.00	8,250.00	128.00	7,040.00	15,290.00	
2	งานวัสดุคัดเลือก (หินฝุ่)	50.00	ลบ.ม.	175.94	8,797.00	48.65	2,432.50	11,229.50	
3	คอนกรีต 240 kg	2.25	ลบ.ม.	1,949.57	4,386.53	306.00	688.50	5,075.03	
4	เหล็ก wire mesh Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	15.00	ตร.ม.	63.00	945.00	5.00	75.00	1,020.00	
5	งานขุดลอก	40.00	ลบ.ม.	-	-	33.12	1,324.80	1,324.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**33,939.33**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงค์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายประจักษ์ พันนาสี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง **โครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนสายบางปริก - ควนหินราว**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 3 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช**

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเข็ม Ø 4" × 3.00 ม.	55.00	ท่อน						
2	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	50.00	ลบ.ม.						
3	คอนกรีต 240 kg	2.25	ลบ.ม.						
4	เหล็ก wire mesh Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	15.00	ตร.ม.						
5	งานขุดลอก	40.00	ลบ.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)