

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**
**เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามัคคีพัฒนา (ดินขาว) (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง**

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามัคคีพัฒนา (ดินขาว) (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยทำการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ **๘๒๒,๗๕๘.-บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด-บาทถ้วน)**

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ระบุที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและเป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๙๐๐.-บาท

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) จะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางหรือนำหลักฐานการลงทะเบียนในระบบ e-GP แนบมาพร้อมเอกสารสอบราคาจ้างด้วยก็ได้

**กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง** ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เวลา ๐๙.๔๕ น. และ**กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม** ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยไปดูสถานที่ด้วยยานพาหนะของตนเอง ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบราคาได้แต่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวัน เวลา ดังกล่าว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะยกมาเป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หรือเพื่อผลในการยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้ และไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น

/กำหนดยื่น...

**กำหนดยื่นซองสอบราคา** ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง และในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒) และ**กำหนดเปิดซองสอบราคา** ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารสาวนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kuanthong.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๗๕-๔๒๓๐ กด ๒ (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

อบต.ควนทอง

.....

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคีพัฒนา (ดินขาว) (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง
**/หน่วยงานเจ้า** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๐๒,๓๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

**โดยสังเขป** ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๒๒,๗๕๘.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

| | |
|---|---|
| ๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง | ๖๐๓,๙๑๘.๑๙ บาท |
| ๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔ | ๒๑๕,๘๔๐.๓๖ บาท |
| ๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ | ๓,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๕.๔ ..... | |

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | |
|---|---|---|
| ๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส |
| ๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน |
| ๖.๔ นายจำรัส พรหมอนุมัติ | ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑ | |
| ๖.๕ นายพูนศักดิ์ ทรัพย์มั่น | ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑ | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

**โครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายสามัคคีพัฒนา (ดินขาว) (ตอนที่ 3)
**ที่ตั้ง** หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
**แบบแปลน** องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
**ส่วนราชก** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
**ประมาณการ** วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย ค่าแรง | ราคาทุน ค่าวัสดุ | ราคาทุน ค่าแรง | รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | งานกรุยทาง (ขนาดเบา) | ตร.ม. | 1,980.00 | - | 1.39 | - | 2,752.20 | 2,752.20 | 1.3574 | 1.8868 | 3,735.8363 |
| 2. | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม | ตร.ม. | 1,980.00 | - | 8.58 | - | 16,988.40 | 16,988.40 | 1.3574 | 11.6465 | 23,060.0570 |
| 3. | งานหินผุรองพื้นทาง | ลบ.ม. | 198.00 | 155.77 | 44.11 | 30,842.46 | 8,733.78 | 39,576.24 | 1.3574 | 271.3171 | 53,720.7882 |
| 4. | ทรายหยาบ (รองพื้น) | ลบ.ม. | 66.00 | 418.00 | 30.14 | 27,588.00 | 1,989.24 | 29,577.24 | 1.3574 | 608.3052 | 40,148.1432 |
| 5. | หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ | ลบ.ม. | 132.00 | 155.77 | 30.14 | 20,561.64 | 3,978.48 | 24,540.12 | 1.3574 | 252.3542 | 33,310.7587 |
| 6. | งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC | ลบ.ม. | 198.00 | 1,953.27 | - | 386,747.46 | - | 386,747.46 | 1.3574 | 2,651.3687 | 524,971.0022 |
| | - ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 1,320.00 | - | 11.88 | - | 15,681.60 | 15,681.60 | 1.3574 | 16.1259 | 21,286.2078 |
| 7. | ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม. | ตร.ม. | 1,320.00 | 27.05 | 5.00 | 35,706.00 | 6,600.00 | 42,306.00 | 1.3574 | 43.5047 | 57,426.1644 |
| | เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม. | เส้น | 25.00 | 275.32 | - | 6,883.00 | - | 6,883.00 | 1.3574 | 373.7194 | 9,342.9842 |
| 9. | เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม. | เส้น | 2.00 | 496.16 | - | 992.32 | - | 992.32 | 1.3574 | 673.4876 | 1,346.9752 |
| | - ค่าแรงงานเหล็ก | ตัน | 0.391 | - | 3,401.00 | - | 1,329.79 | 1,329.79 | 1.3574 | 4,616.5174 | 1,805.0583 |
| 10. | ไม้แบบ (คิด 50%) | ลบ.ฟ | 50.10 | 400.00 | - | 20,040.00 | - | 20,040.00 | 1.3574 | 542.9600 | 27,202.2960 |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | เมตร | 330.00 | - | 18.53 | - | 6,114.90 | 6,114.90 | 1.3574 | 25.1526 | 8,300.3653 |
| 11. | แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ | ลิตร | 27.00 | 18.00 | - | 486.00 | - | 486.00 | 1.3574 | 24.4332 | 659.6964 |
| | - ค่าแรงหยอดยาง | เมตร | 264.00 | - | 13.35 | - | 3,524.40 | 3,524.40 | 1.3574 | 18.1213 | 4,784.0206 |
| 12. | แผ่นโฟม | แผ่น | 4.00 | 35.00 | - | 140.00 | - | 140.00 | 1.3574 | 47.5090 | 190.0360 |
| 13. | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 11.73 | 45.48 | - | 533.48 | - | 533.48 | 1.3574 | 61.7346 | 724.1463 |
| 14. | ท่อระบายน้ำ คสล. ∅ 0.40 x 1.00 ม. | ท่อน | 8.00 | 621.50 | 91.63 | 4,972.00 | 733.04 | 5,705.04 | 1.3574 | 968.0027 | 7,744.0213 |
| | | | | | | | | | | | 819,758.55 |
| 15 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | ชุด | 1.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 |
| | | | | | | | | | | | 822,758.55 |
| | **ราคากลางในการก่อสร้าง** | (แปดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) | | | | | | | | | 822,758.00 |

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 603,918.19

2.ค่า Factor F=1.3574 = 215,840.36

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจำรัส พรหมอนุมัติ)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพูนศักดิ์ ทรัพย์มัน)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง