ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** โครงการต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนานนท์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ต่อเติมท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน จำนวน ๕๕๐ ท่อน ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร พร้อมขุดฝังกลบดินความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๕,๘๕๖.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๑๕๑,๕๔๕.๐๐ บาท

๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๒๗๒๖ ๔๑,๓๑๑.๑๗ บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

๖.๔ นายไพบูลย์ งามยิ่ง ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๒

๖.๕ นายสอด แซ่ขวย ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๒

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงกา ต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน

ที่ตั้ง บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนรา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5	เมตร	2,200.00	40.00	88,000.00	25.00	55,000.00	143,000.00	
3	ประตูน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	ตัว	6.00	120.00	720.00	-	-	720.00	
5	สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	ตัว	2.00	50.00	100.00	-	-	100.00	
7	สามทาง PVC ขนาด Ø 2"x1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	ตัว	30.00	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
8	ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	ตัว	30.00	35.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
9	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	ตัว	3.00	25.00	75.00	-	-	75.00	
10	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	กระป๋อง	20.00	240.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
11.	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรูญ นิตยาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูลย์ งามยิ่ง)

ประชาคม หมู่ที่ 12

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสอด แช่ขวย)

ประชาคม หมู่ที่ 12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

โครงการ ต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F=1.2726	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	151,545.00	41,311.17	192,856.17	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%
2.	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%
					เงินประกันผลงานหัก.....5.00%
					ระยะเวลาในการทำงาน...30.....วัน
		รวมค่าก่อสร้าง		195,856.17	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไพบูลย์ งามยิ่ง)
ประชาคม หมู่ที่ 12

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสอด แซ่ขวย)
ประชาคม หมู่ที่ 12

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ

โครงการ ต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	151,545.00	
2.	ค่า Factor F = 1.2726	41,311.17	
3.	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	195,856.17	
	ราคากลาง	195,856.00	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรูญ นิตยาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมกา

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูลย์ งามยิ่ง)

ประชาคม หมู่ที่ 12

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสอด แซ่ขวย)

ประชาคม หมู่ที่ 12