ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ต่อเติมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นท่อ PE ∅ ๑๑๐ มม. บ้านท่าน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป วางท่อ HDPE ๘๐ ∅ ๑๑๐ มม. PN ๖.๓ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมฝังกลบดินความลึก ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๕,๕๗๙.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานต่อเติมปรับปรุงระบบประปา(แบบ ปร.๖)

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายเสรี เกิดดำ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๑

๖.๕ นายไพรัช ชูพันธ์ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๑

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคารกลางงานต่อเติมปรับปรุงระบบประปา

โครงการ ต่อเติมปรับปรุงระบบประปาเป็นท่อ PE ขนาด 110 มม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	369,114.00	
2.	ค่า Factor F =1.3074	113,465.64	
3.	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	485,579.64	
	ราคากลาง	485,579.00	
	(.สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน.)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรูญ นิตยาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสรี เกิดดำ)

ประชาคม หมู่ที่ 11

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพรัช ชูพันธ์)

ประชาคม หมู่ที่ 11

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ต่อเติมปรับปรุงระบบประปาเป็นท่อ PE ขนาด 110 มม.

ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.	ท่อ HDPE 80 Ø 110 มม.PN 6.3	900.00	เมตร	228.00	205,200.00	150.00	135,000.00	340,200.00	
2.	แคลมป์รัดท่อแยก PE Ø 110 มม.x PVC Ø 2"	1.00	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00	
3.	แคลมป์รัดท่อแยก PE Ø 110 มม.x PVC Ø 3/4"	35.00	ตัว	150.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
4.	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน								
	หีบกุญแจ Ø 100 มม.	3.00	ตัว	6,000.00	18,000.00	450.00	1,350.00	19,350.00	
5.	ท่อปลอก G/S Ø 6"	6.00	เมตร	630.00	3,780.00	64.00	384.00	4,164.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							369,114.00	
1.	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสรี เกิดดำ)
ประชาคม หมู่ที่ 11

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไพรัช ชูพันธ์)
ประชาคม หมู่ที่ 11

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

โครงการ ต่อเติมปรับปรุงระบบประปาเป็นท่อ PE ขนาด 110 มม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F=1.3074	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	369,114.00	113,465.64	482,579.64	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%
2.	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%
					เงินประกันผลงานหัก.....5.00%
					ระยะเวลาในการทำงาน.....45.....วัน
			รวมค่าก่อสร้าง	485,579.64	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรูญ นิตยาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสรี เกิดดำ)

ประชาคม หมู่ที่ 11

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพรัช ชูพันธ์)

ประชาคม หมู่ที่ 11