แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,160,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง6.00เมตร ยาว400เมตรหนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า2,400ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ0.50เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 2,465,016.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชรินทร์ สันติกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 ญาณวุฒิ นุสุข กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการ

7.3 สรรเพชร มีบางไทร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรรเพชร มีบางไทร

24 มิถุนายน 2565 10:10:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,200.000	1.85	2,220.00	1.3984	2.58	3,104.44
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	249.000	206.20	51,343.80	1.3984	288.35	71,799.16
	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
3	2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	750.000	71.19	53,392.50	1.3984	99.55	74,664.07
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	342.000	578.20	197,744.40	1.3984	808.55	276,525.76

สรรเพชร มีบางไทร

24 มิถุนายน 2565 10:18:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	128.000	1,019.46	130,490.88	1.3984	1,425.61	182,478.44
	3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
6	3.3.1 งานไหล่ทางวัสดุหินคลุก (CRUSHING AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	76.000	324.09	24,630.84	1.3984	453.20	34,443.76
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,564.000	451.40	1,157,389.60	1.3984	631.23	1,618,493.61

สรรเพชร มีบางไทร

24 มิถุนายน 2565 10:18:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	48.000	139.45	6,693.60	1.3984	195.00	9,360.33
9	4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	432.000	111.24	48,055.68	1.3984	155.55	67,201.06
10	4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	415.000	75.49	31,328.35	1.3984	105.56	43,809.56
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)							
11	5.1.1 สัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายบังคับขนาดป้ายจราจร 2 พร้อมเสา	ea	1.000	18,080.00	18,080.00	1.3984	25,283.07	25,283.07
12	6. ป้ายเตือนทางโค้ง ทางแยกขนาดป้ายจราจร 2 พร้อมเสา	EACH	4.000	3,350.00	13,400.00	1.3984	4,684.64	18,738.56
13	7. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	98.000	285.42	27,971.16	1.3984	399.13	39,114.87
							รวมราคากลาง	2,465,016.69


สรรเพชร มีบางไทร

24 มิถุนายน 2565 10:18:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



สรรเพชร มีบางไทร

24 มิถุนายน 2565 10:18:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ชรินทร์ สันติกูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ญาณวุฒิ นุสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สรรเพชร มีบางไทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรรเพชร มีบางไทร
24 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขการจ่ายเงิน/การแบ่งงวดงาน

มีงวดงานทั้งหมด ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเหนือ หมู่ที่๒ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างแบบชั่วคราวและป้ายถาวร อย่างละ ๑ ป้าย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นการถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง