บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11*
โครงการ	*ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านคลองช้างออก*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านคลองช้างออก หมู่ที่ 11 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	*ปรับปรุงงานหลังคา งานพื้นภายในและภายนอกอาคาร งานประตูและงานสี*
ประมาณการเมื่อวันที่	*19 กันยายน 3101* **ตามแบบ**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานหลังคา						
1.1	กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต (สีเขียว)	256.00 แผ่น	59.80	15,308.80	-	-	15,308.80
1.2	ครอบกระเบื้อง (สีเขียว)	32.00 แผ่น	65.42	2,093.44	-	-	2,093.44
1.3	ขอกระเบื้องแบบ ป.	288.00 ตัว	6.00	1,728.00		-	1,728.00
1.4	ค่าแรงรื้อวัสดุมุง	112.00 ตร.ม.	-	-	20.00	2,240.00	2,240.00
1.5	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	112.00 ตร.ม.			45.00	5,040.00	5,040.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหลังคา (1)			-		-	**26,410.24**
2	งานพื้น			-		-	-
2.1	เทคอนกรีตพื้นภายใน 63 ตารางเมตร	6.30 ลบ.ม.	1,839.94	11,591.62	306.00	1,927.80	13,519.42
2.2	ปูกระเบื้องพื้นรวมปูนทราย	63.00 ตร.ม.	290.00	18,270.00	158.00	9,954.00	28,224.00
2.3	เทคอนกรีตพื้นภายนอก 30 ตารางเมตร	3.00 ลบ.ม.	1,839.94	5,519.82	306.00	918.00	6,437.82
2.4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	93.00 ตร.ม.	31.00	2,883.00	10.00	930.00	3,813.00
2.5	ค่าขัดผิวพื้น	93.00 ตร.ม			40.00	3,720.00	3,720.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานพื้น (2)			-		-	**55,714.24**
3	งานผนัง			-		-	-
3.1	ผนังก่อบล๊อก	19.60 ตร.ม.	115.00	2,254.00	80.00	1,568.00	3,822.00
3.2	ฉาบปูนผนัง	39.20 ตร.ม.	80.00	3,136.00	82.00	3,214.40	6,350.40
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานผนัง (3)						**10,172.40**
4	งานประตู						
4.1	ประตูม้วน 3.00 * 2.00 เมตร	1.00 ชุด	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
4.2	ประตู PVC 0.70 x 1.80 เมตร	1.00 ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
4.3	ประตูตาข่ายแบบเลื่อน 3.00 x 1.00 เมตร	1.00 ชุด	2,900.00	2,900.00	600.00	600.00	3,500.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงานประตู (4)						**30,500.00**
4	งานสี			-		-	-
4.1	สีน้ำพลาสติก	176.00 ตร.ม.	35.00	6,160.00	30.00	5,280.00	11,440.00
4.2	สีน้ำมัน	20.00 ตร.ม	110.00	2,000.00	35.00	700.00	2,700.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานสี (5)						**14,140.00**
	รวมราคาค่าต้นทุน (1)+(2)+(3)+(4)						**136,936.88**