# กำหนดราคากลาง

## โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหมู่ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท

วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นทางเดิม | ๗๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๒.๘๕ | ๑,๙๙๕.๐๐ | ๑,๙๙๕.๐๐ | แหล่งวัสดุทราย |
| ๒ | งานทรายรองพื้น (๓๑๗.๓๖+๙๓.๔๗) | ๓๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๑๐.๘๓ | ๑๔,๓๗๙.๐๕ | ๑๐.๐๐ | ๓๕๐.๐๐ | ๑๔,๗๒๙.๐๕ | จากอำเภอเมือง |
| ๓ | งานผิวจราจรคอนกรีต(ค๒)๒๔๐กก./ตร.ซม. | ๑๐๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๑,๘๕๐.๐๐ | ๑๙๔,๒๕๐.๐๐ | - | - | ๑๙๔,๒๕๐.๐๐ | ระยะทาง ๓๗ กม. |
| ๔ | งานปูผิวคอนกรีต | ๗๐๐.๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๑๑.๘๔ | ๘,๒๘๘.๐๐ | ๘,๒๘๘.๐๐ | |
| ๕ | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | -เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม. | ๗๐๐.๐๐ | ตร.ม. | ๓๑.๐๐ | ๒๑,๗๐๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๒๕,๒๐๐.๐๐ | |
| | @ ๐.๒๐ เมตร | | | | | | | | |
| | -เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม. | ๖.๐๐ | เส้น | ๒๕๗.๐๑ | ๑,๕๔๒.๐๖ | ๔๗.๒๔ | ๒๘๓.๔๔ | ๑,๘๒๕.๕๐ | |
| | -เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๙ มม. | ๒.๐๐ | เส้น | ๔๕๗.๙๕ | ๙๑๕.๙๐ | ๗๕.๕๘ | ๑๕๑.๑๖ | ๑,๐๖๗.๐๖ | |
| | -เหล็กข้ออ้อย SD.๒๔ Ø ๑๖ มม. | ๑๘.๐๐ | เส้น | ๒๕๖.๒๙ | ๔,๖๑๓.๒๒ | ๓๐.๓๗ | ๕๔๖.๖๖ | ๕,๑๕๙.๘๘ | |
| ๖ | งานวัสดุรอยต่อ | | | | | | | - | |
| | -แผ่นโฟม | ๑.๐๐ | แผ่น | ๒๐.๐๐ | ๒๐.๐๐ | - | - | ๒๐.๐๐ | |
| | -งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | ๒๓๕.๐๐ | ม. | ๑๒.๒๓ | ๒,๘๗๔.๐๕ | - | - | ๒,๘๗๔.๐๕ | (วัสดุ+ค่าแรง) |
| ๗ | งานแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง | ๑๗๕.๐๐ | ม. | ๑๘.๕๓ | ๓,๒๔๒.๗๕ | - | - | ๓,๒๔๒.๗๕ | (วัสดุ+ค่าแรง) |
| ๘ | งานหินคลุกถมไหล่ทาง (๒๓๐+๑๓๕.๘๑) | ๔๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๖๕.๘๑ | ๑๖,๔๖๑.๔๕ | ๑๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๑๖,๙๑๑.๔๕ | แหล่งวัสดุหินคลุก |
| | รวมราคาวัสดุและแรงงาน | | | | | | | ๒๗๕,๕๖๒.๗๔ | จาก อ.ร่อนพิบูลย์ |
| | | | | | | | | | ระยะทาง ๕๔ กม. |

( ลงชื่อ ).....ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการ
(นางสุกัญญา รองเดช)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการ
(นายปณิธิ สมพงษ์)
นายช่างโยธา

.....
(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอเชียรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน