แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนขนาดท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านเป็น 3 นิ้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

กำหนดราคาวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ท่อ PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 (มอก.)	371.00	ท่อน	331.00	122,801.00	-	-	122,801.00	
ขุดวางแนวท่อ	1,460.00	เมตร	-	-	30.00	43,800.00	43,800.00	
วัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ข้อต่อ ข้องอ	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
สามทาง วาล์ว น้ำยาประสานท่อ								
มิเตอร์มาติดตั้งท่อเมน								
รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							176,601.00	