กำหนดราคาปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน

แบบ ปร.4 หน้า 1/3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเพ็งกรอ หมู่ที่ 5 ตำบลเสือหึง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง

กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน								
1	งานผิวพื้น								
1.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12 x 12 นิ้ว	36.00	ตร.ม.	241.00	8,676.00	120.00	4,320.00	12,996.00	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	รวม 1							**12,996.00**	
2	**งานฝ้าเพดาน**								
2.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	72.00	ตร.ม.	495.15	35,650.80	94.00	6,768.00	42,418.80	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3"								
	รวม 2							**42,418.80**	
3	งานติดตั้งไฟฟ้า								
3.1	ตู้เซฟตี้สวิตช์ 100A1เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
3.2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับชนิดติดลอย	6.00	ชุด	1,400.00	8,400.00	135.00	810.00	9,210.00	
	โคม 1X 36วัตต์ ขนาด 30X120 ซม.								
3.3	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A 250 V	3.00	ชุด	40.00	120.00	70.00	210.00	330.00	
3.4	ปลั๊กเต้ารับแบบคู่ 16 A 250V มีกราว	2.00	ชุด	130.00	260.00	80.00	-	260.00	