บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจิต -นานางเรวดี หมู่ที่1 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ/ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนสายนานางอิ่มใจ-นานายบรรจบ-ถึงบ้านนายบุญญา โดยทำการถมดินลูกรังยกระดับ กว้าง2.50 เมตร ยาว300.00 เมตร(ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.)
พร้อมถมหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00ลบ.ม.) พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนานางอิ่มใจ-นานายบรรจบ-ถึงบ้านนายบุญญา(บ้านตากแดด) หมู่ที่1 **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 112/2558 ลงวันที่ 25 ธ.ค.58 **เมื่อวันที่** 6 มกราคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง วันที่ 6 มกราคม 2559 ราคา 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	ลูกรังพร้อมขนส่ง	150.00	ลบ.ม.	201.04	30,156.00	-	-	30,156.00	
2	หินคลุกพร้อมขนส่ง	210.00	ลบ.ม.	389.79	81,855.90	-	-	81,855.90	
3	ค่าล้มกองเกรดเกลี่ยเรียบ	360.00	ลบ.ม.	-	-	12.00	4,320.00	4,320.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								116,331.90	