บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ/ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนสายท่าน้ำนอง ข้างบ้านนายคล้อย-บ้านนายดวง โดยทำการถมดินลูกรังยกระดับ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร (ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม.) พร้อมถมหินคลุก ทับหน้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า365.00ลบ.ม.)พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายท่าน้ำนอง ข้างบ้านนายคล้อย-บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 115/2558 ลงวันที่ 25 ธ.ค.58 **เมื่อวันที่** 6 มกราคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง วันที่ 6 มกราคม 2559 ราคา 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	ดินลูกรังพร้อมขนส่ง	600.00	ลบ.ม.	201.04	120,624.00	-	-	120,624.00	
2	หินคลุกพร้อมขนส่ง	365.00	ลบ.ม.	389.79	142,273.35	-	-	142,273.35	
3	ค่าล้มกองเกรดเกลี่ยเรียบวัสดุ	965.00	ลบ.ม.	-	-	12.00	11,580.00	11,580.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								274,477.35	