บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการปรับปรุง ยกระดับถนนสายข้างศาลาม.7-บ้านครูปอง-บ้านนายชีพ หมู่ที่ 7 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ/ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยการถมดินลูกรังยกระดับถนน กว้าง 5.00 หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 500 เมตร(ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 750.00 ลบ.ม. พร้อมถมหินคลุกปรับผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350.00 ลบ.ม.)พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างศาลาม.7-บ้านครูปอง-บ้านนายชีพ หมู่ที่ 7 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอเชียรใหญ่ เลขที่ 118/2558 ลงวันที่ 25 ธ.ค.58 **เมื่อวันที่** 6 มกราคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง วันที่ 6 มกราคม 2559 ราคา 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	ดินลูกรังพร้อมขนส่ง	750.00	ลบ.ม.	201.04	150,780.00	-	-	150,780.00	
2	หินคลุกพร้อมขนส่ง	355.00	ลบ.ม.	389.79	138,375.45	-	-	138,375.45	
3	ค่าล้มกอง ปรับเกรดเกลี่ยเรียบวัสดุ	1,105.00	ลบ.ม.	-	-	12.00	13,260.00	13,260.00	
								-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								302,415.45	