บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกถนนเชียรใหญ่ปากพนัง-ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ/ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.(พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคสล.สายแยกถนนเชียรใหญ่ปากพนัง-ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 122/2558 ลงวันที่ 25 ธ.ค.58 **เมื่อวันที่** 6 มกราคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง วันที่ 6 มกราคม 2559 ราคา 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	งานปรับพื้นที่(ขนาดกลาง)	300.00	ตร.ม.	-	-	3.48	1,044.00	1,044.00	
2	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20*20 #	300.00	ตร.ม.	27.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	350.00	5,250.00	10.00	150.00	5,400.00	
4	คอนกรีต(รูปลูกบาศก์ไม่น้อยกว่า 240 KSC)	45.00	ลบ.ม.	1,839.94	82,797.30	306.00	13,770.00	96,567.30	
5	ค่าแบบเหล็กหล่อคอนกรีต	100.00	เมตร	20.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
6	เหล็กRB Ø 15 มม.	0.11	ตัน	18,504.67	1,942.99	3,401.00	357.11	2,300.10	
7	เหล็กRB Ø 19 มม.	0.01	ตัน	20,607.48	185.47	3,401.00	30.61	216.08	
8	หินคลุก	10.00	ลบ.ม.	389.00	3,890.00	10.00	100.00	3,990.00	
9	ยางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	30.00	150.00	-	-	150.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								119,767.47	