แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดคนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1. งานโครงสร้าง								
1	ขุดดิน - ถมดิน	7.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,036.00	1,036.00	
2	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	485.98	1,457.94	91.00	273.00	1,730.94	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.90	ลบ.ม.	1,304.00	1,173.60	398.00	358.20	1,531.80	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.00	ลบ.ม.	1,639.00	4,917.00	498.00	1,494.00	6,411.00	
5	เหล็กเส้นกลม Dia 6 mm.	14.00	เส้น	40.02	560.28	-	-	560.28	
	Dia 12 mm.	15.00	เส้น	149.52	2,242.80	-	-	2,242.80	
6	ไม้แบบ	14.50	ตร.ม.	350.00	5,075.00	-	-	5,075.00	
7	ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	4.35	ลบ.ฟ.	300.00	1,305.00	-	-	1,305.00	
8	ตะปู	5.00	กก.	51.40	257.00	-	-	257.00	
9	ค่าแรงไม้แบบ	14.50	ตร.ม.	-	-	133.00	1,928.50	1,928.50	
10	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	43.93	219.65	-	-	219.65	
11	ค่าแรงงานเหล็ก	170.00	กก.	-	-	3.40	578.00	578.00	
	รวม 1							**22,875.97**	
	2. งานหลังคา								
1.	กระเบื้องลอนคู่	45.00	แผ่น	49.54	2,229.30	5.00	225.00	2,454.30	
2	ครอบสัน	7.00	แผ่น	49.54	346.78	5.00	35.00	381.78	
3	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	9.00	เส้น	425.70	3,831.30	-	-	3,831.30	
5	ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	306.00	กก.	-	-	8.50	2,601.00	2,601.00	
6	เชิงชายและทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	11.40	ม.	100.00	1,140.00	52.00	592.80	1,732.80	