แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
								11,001.18	
	รวม 2								
	3. งานผนังและผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น	25.50	ตร.ม.	80.00	2,040.00	60.00	1,530.00	3,570.00	
2	ผนังฉาบปูนเรียบ	51.00	ตร.ม.	72.60	3,702.60	82.00	4,182.00	7,884.60	
3	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 6" x 8"	28.00	ตร.ม.	220.00	6,160.00	125.00	3,500.00	9,660.00	
								21,114.60	
	รวม 3								
	4. งานพื้นและผิวพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 x 0.20 ผิวหยาบ	6.00	ตร.ม.	220.00	1,320.00	125.00	750.00	2,070.00	
2	พื้น คสล. ผิวขัดมัน	1.50	ตร.ม.	80.00	120.00	50.00	75.00	195.00	
								2,265.00	
	รวม 4								
	5. งานประตู-หน้าต่าง								
1	ประตู (D1)	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	14,500.00	
2	ประตู (D2)	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	500.00	1,000.00	14,000.00	
3	ประตู (D3)	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00	
4	ประตู (D4)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
								45,500.00	
	รวม 5								
	6. งานสุขภัณฑ์-สุขาภิบาล								
1	โถส้วมนั่งยอง	1.00	ชุด	500.00	500.00	104.00	104.00	604.00	
2	โถส้วมนั่งราบ	1.00	ชุด	800.00	800.00	104.00	104.00	904.00	
3	โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	500.00	500.00	104.00	104.00	604.00	