แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนจากเหมืองน้ำทิ้งบ้านนางเสวียน คุ้มแคว้น - เหมืองน้ำทิ้งชลประทานบ้านนายสุคนธ์ คุ้มแคว้น กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร

หมู่ที่ 7 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อยู่ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL).....7.00.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%

เงินประกันผลงานหัก.....-.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%

1 งานปรับเกรดเพิ่มทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				=	1.66 บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน				=	**1.66 บาท/ตร.ม.**	

2 งานหินผ่านตะแกรงบดอัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	180.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง	58.00	กม.		=	174.74 บาท/ลบ.ม.	รถบรรทุกสิบล้อ
รวม				=	354.74 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว	354.74	x	1.3	=	461.16 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	70.13 บาท/ลบ.ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม				=	531.29 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน				=	**531.00 บาท/ลบ.ม.**	

3 งานหินผ่านตะแกรงบดอัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	230.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง	47.00	กม.		=	141.91 บาท/ลบ.ม.	รถบรรทุกสิบล้อ
รวม				=	371.91 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว	371.91	x	1.4	=	520.67 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	85.98 บาท/ลบ.ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม				=	606.65 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน				=	**606.00 บาท/ลบ.ม.**	