บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายสายบ้านนางจวน - ประตูน้ำ อบจ. ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร โดยทำการขุดลอกจากสภาพเดิมปากกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาด ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึก ๒.๘๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๓ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านเกาะทวด บ้านนา บ้านหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑,๙,๑๐ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินขุด	๔,๗๗๓.๐๐	ลบ.ม.			๑๗.๐๐	๘๑,๑๔๑.๐๐	๘๑,๑๔๑.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								**๘๑,๑๔๑.๐๐**	
(-แปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง