บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านนายภานุวัฒน์ - พรุหลวง สภาพเดิมปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๑๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๕๐ เมตร
โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๓๖.๕๐ ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๑ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินขุด	๔,๖๓๖.๕๐	ลบ.ม.			๑๗.๐๐	๗๘,๘๒๐.๕๐	๗๘,๘๒๐.๕๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								๗๘,๘๒๐.๕๐	
(-เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง