บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายพรุใหญ่ - นานายหรบ หนูทอง ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ ให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร
ท้องกว้าง ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านการะเกด หมู่ที่ ๕ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินขุด	๕,๗๐๐.๐๐	ลบ.ม.			๑๗.๐๐	๙๖,๙๐๐.๐๐	๙๖,๙๐๐.๐๐	
๒	ท่อ คสล.Ø๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	๑๘.๐๐	ท่อน	๑,๒๙๐.๐๐	๒๓,๒๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๒๕,๓๘๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								๑๒๒,๓๘๐.๐๐	
(-หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง