บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายคลองการะเกด - บ้านบางเตย - บางบาย สภาพเดิมปากกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร
โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๒๓.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๔๓ ลบ.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านในอ่าว หมู่ที่ ๗ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินขุด	๑๓,๗๒๕.๐๐	ลบ.ม.			๒๔.๖๐	๓๓๗,๖๓๕.๐๐	๓๓๗,๖๓๕.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								**๓๓๗,๖๓๕.๐๐**	
(-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง