บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางเตย - สามแยกห้องน้ำเย็น สภาพเดิมปากกว้าง ๘.๕๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๘๐ เมตร
โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๘.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ลบ.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านในอ่าว หมู่ที่ ๗ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินขุด	๑๑,๗๐๐.๐๐	ลบ.ม.			๒๔.๖๐	๒๘๗,๘๒๐.๐๐	๒,๘๕๗,๘๒๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								**๒๘๗,๘๒๐.๐๐**	
(-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง