บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายสะพานถมถี่ - เขตตำบลเขาพระบาท สภาพเดิมปากกว้า ๗.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๖๓ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านถาวร หมู่ที่ ๔ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินขุด	๑๐,๔๖๓.๐๐	ลบ.ม.			๑๗.๐๐	๑๗๗,๘๗๑.๐๐	๑๗๗,๘๗๑.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								**๑๗๗,๘๗๑.๐๐**	
(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง