บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายสะพานถมถี่ - สะพานสามตู - บ้านนายนุกูล สภาพเดิมปากกว้าง ๗.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓,๒๓๐ เมตร
โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๒.๘๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๙๙๕ ลบ.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านถาวร หมู่ที่ ๔ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินขุด	๒๐,๙๙๕.๐๐	ลบ.ม.			๑๗.๐๐	๓๕๖,๙๑๕.๐๐	๓๕๖,๙๑๕.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								**๓๕๖,๙๑๕.๐๐**	
(-สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง