บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายคลองบางบ้าน - ถนนลาดยางสายการะเกด - ท่าขนาน สภาพเดิมปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๕๐ เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๕๕๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านการะเกด หมู่ที่ ๕ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินขุด	๖,๕๕๕.๐๐	ลบ.ม.			๑๗.๐๐	๑๑๑,๔๓๕.๐๐	๑๑๑,๔๓๕.๐๐	
๒	งานล้มป่า (เครื่องจักรกล)	๒๓.๐๐	ชม.			๑,๕๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								**๑๔๕,๙๓๕.๐๐**	
(-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง