บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยท่อ PVC Ø ๖" ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
สถานที่ดำเนินการ บ้านท้ายทะเล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ PVC Ø ๖" ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒	๓๐.๐๐	ท่อน	๑,๖๐๗.๐๐	๔๘,๒๑๐.๐๐	-	-	๔๘,๒๑๐.๐๐	
๒	กรวดย่อยขนาด ๖ มม.	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๓๕.๐๐	๕,๕๐๕.๐๐	-	-	๕,๕๐๕.๐๐	
๓	กาวยาท่อ PVC ๑,๐๐๐ กรัม	๒.๐๐	กป.	๓๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
๔	ตะปูเกลียว	๑๒๐.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๓๖๐.๐๐	-	-	๓๖๐.๐๐	
๕	คอนกรีตปากบ่อ	๐.๓๔	ลบ.ม.	๑,๕๗๗.๐๐	๕๓๖.๑๘	-	-	๕๓๖.๑๘	
๖	ค่าแรงงานเจาะบ่อ + ทำบ่อ	๑๒๐.๐๐	เมตร	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								๑๙๙,๓๓๑.๑๘	
(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ
(นายชรินทร์ เมืองจีน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง