แบบ ปร. 4

รายละเอียดประมาณการ

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายเจริญ – เหมืองน้ำ สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	1	หน่วย	-	-	3,000	3,000	3,000	
2	ปริมาณดินขุด	4,500	ลบ.ม.	-	-	24.84	111,780	111,780	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		114,780	
						ค่า Factor F (ใช้ค่า 1.3472)		39,851	
							รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	154,631	
							ปรับปรุงราคา	149,500	

รวมเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)