แบบ ปร. 4

กน 408

รายละเอียดประมาณการ

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนางละออง จงไกรจักร- ถนน 408 สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	1	หน่วย	-	-	3,000	3,000	3,000	
2	ปริมาณดินขุด	4,350	ลบ.ม.	-	-	24.84	108,054	108,054	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		111,054	
						ค่า Factor F (ใช้ค่า 1.3472)		38,557	

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 149,611

ปรับปรุงราคา 144,600

รวมเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน