รายละเอียดประมาณการ

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายสำนักสงฆ์ทุ่งรวงทอง-เขตหมู่ที่ 8 สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

ยาว 2,500 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	1	หน่วย	-	-	3,000	3,000	3,000	
2	ปริมาณดินขุด	10,000	ลบ.ม.	-	-	24.84	248,400	248,400	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		251,400	
						ค่า Factor F (ใช้ค่า 1.3472)		87,286	
							รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	338,686	
							ปรับปรุงราคา	327,300	

รวมเงิน (ตัวอักษร) (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)