แบบ ปร. 4

รายละเอียดประมาณการ

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนางอิ่ม - เขตหมู่ที่ 8 สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 450 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	1	หน่วย	-	-	3,000	3,000	3,000	
2	ปริมาณดินขุด	13,950	สบ.ม.	-	-	24.84	346,518	346,518	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		349,518	
						ค่า Factor F (ใช้ค่า 1.3472)		121,352	
							รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	470,870	
							ปรับปรุงราคา	455,000	

รวมเงิน (ตัวอักษร) (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)