แบบ ปร. 4

รายละเอียดประมาณการ

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองชลประทาน – หนองชีพูน สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	1	หน่วย	-	-	3,000	3,000	3,000	
2	ปริมาณดินขุด	4,125	สบ.ม.	-	-	24.84	102,465	102,465	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		105,465	
						ค่า Factor F (ใช้ค่า 1.3472)		36,617	
							รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	142,082	
							ปรับปรุงราคา	137,400	

รวมเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)