ผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านนายนวล ยอดแก้ว - คลองสายบ้านสระแก้ว - เกาะทวด หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว

รายละเอียด

สภาพเดิม เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ท้องกว้างโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร

ทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ท้องกว้างโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,340 ลูกบาศก์เมตร ดินจากการขุดเกลี่ยปรับระดับเป็นคันทาง พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. ปริมาณท่อรวมจำนวน 20 ท่อน

แบบเลขที่ -

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าดินขุด	2,340.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	58,500.00	58,500.00	
2	ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ชั้น 3	20.00	ท่อน	2,054.00	41,080.00		-	41,080.00	
	ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.				-		-	-	
3	หินคลุกถมหลังท่อ	30.00	ลบ.ม.	392.10	11,763.00		-	11,763.00	
4	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรขุดฝังท่อ	22.00	ชั่วโมง			1,700.00	37,400.00	37,400.00	
5	ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป- กลับ	1.00	เที่ยว			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)								**151,743.00**	