ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางในพร - บ้านสระเนียน หมู่ที่ 8,9,10 สภาพเดิมปากกว้าง 3.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ขุดลอกใหม่ปากกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,900 เมตร ปริมาตรดินขุด 4,0370 ลบ.ม. พร้อมตบแต่งผิวคันดินเรียบร้อย และฝังท่อระบายน้ำจำนวน 10 จุด จุดละ 6 ท่อน โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น3 ศก. 1.00 เมตร พร้อมถมหลังท่อโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 4 ลบ.ม./จุด พร้อมเกลี่ยเรียบร้อย

ฉานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบล ท่าขนาน อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ+ขนส่ง		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปริมาตรดินขุด	4,037	ลบ.ม.			24.84	100,279.08	100,279.08
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น3	60	ท่อน	1,722.90	103,374.00		-	103,374.00
3	ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป-กลับ	1	ครั้ง	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
4	วัสดุหินคลุก	40	ลบ.ม.	398.19	15,927.60		-	15,927.60
5	งานยาแนวท่อ	60	ท่อน	48.00	2,880.00	20.00	1,200.00	4,080.00
6	จ้างเหมาเครื่องจักรวางท่อจุดละ 4 ช.ม.	40	ช.ม.			968.32	38,732.80	38,732.80
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน/เครื่องจักร							**265,393.48**