บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8*
โครงการ	*ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านบางในพร*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านบางในพร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	*ปรับปรุงงานหลังคา งานห้องน้ำ และงานพื้น*
ประมาณการเมื่อวันที่	*18 ธันวาคม 2558* **ตามแบบ**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานหลังคา							
1.1	กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต (สี)	312.00	แผ่น	59.80	18,657.60		-	18,657.60
1.2	ครอบกระเบื้อง (สี)	39.00	แผ่น	65.42	2,551.38		-	2,551.38
1.3	ตะปูเกลี่ยวยึดกระเบื้องครอบ	78.00	ตัว	6.00	468.00		-	468.00
1.4	ค่าแรงรื้อวัสดุมุงเดิม	136.00	ตร.ม.		-	20.00	2,720.00	2,720.00
1.5	ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	136.00	ตร.ม.		-	45.00	6,120.00	6,120.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหลังคา (1)				**-**		**-**	**30,516.98**
2	งานห้องน้ำ				-		-	-
2.1	ผนังก่ออิฐบล๊อก	13.20	ตร.ม.	115.00	1,518.00	80.00	1,056.00	2,574.00
2.2	งานฉาบผนังห้องน้ำ	26.40	ตร.ม.	80.00	2,112.00	82.00	2,164.80	4,276.80
2.3	งานปะตู PVC 0.70*1.80 เมตร+วงกบ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	258.00	258.00	1,758.00
2.4	โถส้วมตีนช้าง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	300.00	1,800.00
2.5	บ่อเกรอะ-บ่อซึม บ่อคสล.พร้อมฝา	2.00	บ่อ	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานห้องน้ำ (2)				**-**		**-**	**14,408.80**
3	งานผนัง				-		-	-
3.1	ผนังก่อบล๊อก	30.00	ตร.ม.	115.00	3,450.00	80.00	2,400.00	5,850.00
3.2	งานฉาบผนัง	60.00	ตร.ม.	80.00	4,800.00	82.00	4,920.00	9,720.00
3.3	ประตูไม้ลูกฟัก 1.00*2.00 เมตรรวมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานผนัง (3)							**19,570.00**
4	งานพื้นอาคาร						-	-
4.1	เทคอนกรีตพื้นภายในอาคาร 90 ตร.ม.	6.30	ลบ.ม.	1,839.94	11,591.62	306.00	1,927.80	13,519.42
4.2	เทคอนกรีตภายนอกอาคาร 72 ตร.ม.	5.00	ลบ.ม.	1,839.94	9,199.70	306.00	1,530.00	10,729.70
4.3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	136.00	ตร.ม.	31.00	4,216.00	10.00	1,360.00	5,576.00
4.4	ดินถมบริเวณรอบอาคาร	50.00		350.00	17,500.00	99.00	4,950.00	22,450.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานพื้น (4)							**52,275.12**
	รวมราคาค่าต้นทุน (1)+(2)+(3)+(4)							**116,770.90**