ประมาณราคาค่าก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอนกำ หมู่ที่ 10 แผ่นที่ 1/2

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก**								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.2	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	9.00	ลบ.ม.		-	100.00	900.00	900.00	
1.3	งานถมดิน	10.00	ลบ.ม.	200.00	2,000.00	99.00	990.00	2,990.00	
2	**งานโครงสร้าง**				-		-	-	
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	3.72	ลบ.ม.	1,839.94	6,844.58	391.00	1,454.52	8,299.10	
2.2	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ50 %)	25.00	ลบ.ฟ.	400.00	10,000.00	133.00	3,325.00	13,325.00	
2.3	เหล็ก RB 12 มม.	20.00	เส้น	177.55	3,551.00	29.30	586.00	4,137.00	
2.4	เหล็ก RB 6 มม.	40.00	เส้น	45.79	1,831.60	9.10	364.00	2,195.60	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	43.93	439.30		-	439.30	
2.6	ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ50 %)	10.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00		-	4,000.00	
2.7	ตะปู	10.00	กก.	33.98	339.80		-	339.80	
3	**งานโครงสร้างหลังคา**				-		-	-	
3.1	กระเบื้องลอนคู่ สีเขียว	290.00	แผ่น	59.80	17,342.00		-	17,342.00	
3.2	ครอบ	27.00	แผ่น	65.42	1,766.34		-	1,766.34	
3.3	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว6.00 ม.	4.00	ท่อน	425.70	1,702.80		-	1,702.80	
3.4	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว6.00 ม.	6.00	ท่อน	377.26	2,263.56		-	2,263.56	
3.5	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	28.00	ม.	150.00	4,200.00	45.00	1,260.00	5,460.00	
3.6	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา(ขอ ป.)	360.00	ตัว	6.00	2,160.00		-	2,160.00	
3.7	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงการหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	28.00	ตร.ม.	-	-	150.00	4,200.00	4,200.00	